

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т в здании ОАО БМРЦ, находящемся по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

Дата составления сметной документации (в ценах на)	01/05/2025
Дата начала строительства	Июнь 2025
Нормативный срок строительства, мес	3

Суммы для расчета	
Итого по расчету для индексации (СМР), бел. руб.	331 529,61
Итого, бел. руб.	331 529,61

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Май 2025	1,011	1,003	1,0144
На дату начала строительства	1,011	1,003	1,0144
Июнь 2025	1,011	1,003	1,0144
Июль 2025	1,011	1,003	1,0144
Август 2025	1,011	1,003	1,0144

Итого на дату начала строительства, бел. руб. 335176.44	335 176,44
в том числе стоимость строительно-монтажных работ $331529.61 * 1.011$	335 176,44
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб. 3646.83	3 646,83
в том числе строительно-монтажные работы $335176.44 - 331529.61$	3 646,83

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Козф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
СМР					
Июнь 2025г.	45	150 829,40	1,011	1 659,12	152 488,52
Июль 2025г.	45	150 829,40	1,0221	3 333,33	154 162,73
Август 2025г.	10	33 517,64	1,0334	1 119,49	34 637,13
Итого		335 176,44		6 111,94	341 288,38

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб. 9 758,77

$3646.83 + 6111.94$

Итого по расчету, бел. руб. 341 288,38

$331529.61 + 9758.77$

Составил Ведущий инженер по сметной работе

Н.В.Кильчицкая

С.Н. Чернышёв

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т в здании ОАО "БМРЦ", находящегося по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: РЦ Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т в здании ОАО БМРЦ, находящегося по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2025

СТОИМОСТЬ

205 538.57 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1	ПО	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е67-6-1	Демонтаж кабеля Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	155,65	0,45	0,30			156,10	11,57	0,02
			2	311,30	0,90	0,60			312,20	23,14	0,04
3	Е67-7-1	Демонтаж выключателей и розеток Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	101,89					101,89	7,57	
			0,36	36,68					36,68	2,73	
4	Ц8-423-1	Демонтаж. кабель-каналы пвх, сечение до 20 х 10 мм Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	63,29					63,29	4,37	
			0,3	18,99					18,99	1,31	
5	Ц8-526-1	Демонтаж. автомат одно-, двух-, трехполюсный Разряд=4.4, межр.коэфф.=1.0408 охриопр=59.57%, план=40.54%	ШТ.	11,28	0,02				11,30	0,75	
			10	112,80	0,20				113,00	7,50	
6	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а Разряд=4.4, межр.коэфф.=1.0408 охриопр=59.57%, план=40.54%	ШТ.	28,19	0,10		9,63	0,53	38,45	1,87	
			13	366,47	1,30		125,19	6,89	499,85	24,31	
7	5/30-30-1-6-1/27	Автоматический выключатель 1р 16а	шт.				14,00	0,74	14,74		
			10				140,00	7,40	147,40		
8	5/30-30-1-6-1/28	Дифференциальный автоматический выключатель 1р 16а	шт.				110,00	5,85	115,85		
			3				330,00	17,55	347,55		
9	Ц10-1-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=38.44%, план=37.3%	РАМКА	2,10					2,10	0,16	
			4	8,40					8,40	0,64	
10	5/60-20-5/17	Шина ре земля	шт.				4,75	0,25	5,00		
			2				9,50	0,50	10,00		
11	5/60-20-5/17	Шина п нулевая	шт.				3,64	0,19	3,83		
			2				7,28	0,38	7,66		
12	Ц8-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ЖИЛ	306,56			30,04	1,80	338,40	20,16	
			0,15	45,98			4,51	0,27	50,76	3,02	
13	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	229,78					229,78	15,41	
			1,21	278,03					278,03	18,65	
14	Е46-74-1	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М	208,47	11,41				219,88	15,73	
			0,3	62,54	3,42				65,96	4,72	
15	1/10-170-60/120	Зубило плоское sds+ размером 25х400 мм	шт.				7,50	0,60	8,10		
			0,06				0,45	0,04	0,49		
16	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск				27,15	2,16	29,31		
			0,225				6,11	0,49	6,60		
17	Ц8-424-1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	851,01	11,45		60,32	3,39	926,17	58,81	
			0,3	255,30	3,44		18,10	1,02	277,86	17,64	
18	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				4 620,00	245,78	4 865,78		
			0,0255				117,81	6,27	124,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				5 030,00	267,60	5 297,60		
			0,0051				25,65	1,36	27,01		
20	5/20-30-1-4/10	Соединительный изолирующий зажим сиз-2	100 шт.				3,16	0,17	3,33		
			0,156				0,49	0,03	0,52		
21	5/20-40-4/17	Коробка монтажная	шт.				7,00	0,37	7,37		
			4				28,00	1,48	29,48		
22	5/20-30-3/20	Скоба	10 шт.				7,49	0,40	7,89		
			2,5				18,73	1,00	19,73		
23	П8-910-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	743,07	16,84		27,88	1,65	789,44	55,22	
			2,45	1 820,52	41,26		68,31	4,04	1 934,13	135,29	
24	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				4 620,00	245,78	4 865,78		
			0,2142				989,60	52,65	1 042,25		
25	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				5 030,00	267,60	5 297,60		
			0,0357				179,57	9,55	189,12		
26	5/20-40-4/5	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов	шт.				2,14	0,11	2,25		
			42				89,88	4,62	94,50		
27	5/20-30-3/94	Хомут кабельный нейлоновый с отверстием для крепления 3,6х200 мм	100 шт.				11,23	0,60	11,83		
			5,88				66,03	3,53	69,56		
28	5/60-20-5/24	Клемма wago	шт.				1,93	0,10	2,03		
			156				301,08	15,60	316,68		
29	П8-398-1	Провод заземляющий 1х4 Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	19,86			20,12	1,07	41,05	1,33	
			0,3	5,96			6,04	0,32	12,32	0,40	
30	5/10-20-60-2/85	Провод медный сечением 4 мм2	1000 м				1 250,00	66,50	1 316,50		
			0,031				38,75	2,06	40,81		
31	П8-916-5	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по стене, крепление кронштейнами Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	648,82	4,27		55,07	4,37	712,53	49,72	
			3,15	2 043,78	13,45		173,47	13,77	2 244,47	156,62	
32	5/20-10-1/51	Лоток проволочный	м				13,28	0,71	13,99		
			315				4 183,20	223,65	4 406,85		
33	П8-911-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	391,88	3,55		4,77	0,28	400,48	29,12	
			3,4	1 332,39	12,07		16,22	0,95	1 361,63	99,01	
34	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				4 620,00	245,78	4 865,78		
			0,13				600,60	31,95	632,55		
35	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2.5 мм!2. на напряжение 0.66 кв	1000 м				5 030,00	267,60	5 297,60		
			0,217				1 091,51	58,07	1 149,58		
36	5/20-40-4/5	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов	шт.				2,14	0,11	2,25		
			18				38,52	1,98	40,50		
37	5/20-30-3/59	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250 мм	100 шт.				6,32	0,34	6,66		
			4,1				25,91	1,39	27,30		
38	5/60-20-5/24	Клемма wago	шт.				1,93	0,10	2,03		
			200				386,00	20,00	406,00		
39	Е67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд=4.8, межр.коэфф.=1.0815 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	4 300,80	4,96	3,28	4,80	0,25	4 310,81	274,82	0,26
			0,46	1 978,37	2,28	1,51	2,21	0,12	1 982,98	126,42	0,12
40	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный	шт.				141,42	7,52	148,94		
			46				6 505,32	345,92	6 851,24		
41	Е46-26-112	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	2 026,74	295,97		490,85	38,96	2 852,52	132,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разряд=4,6, межр.коэфф.=1.0611 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,32	648,56	94,71		157,07	12,47	912,81	42,24	
42	Ц8-591-201	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд=4,5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	590,68			1,01	0,08	591,77	38,84	
			0,05	29,53			0,05		29,58	1,94	
43	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели км-205	шт.				1,04	0,06	1,10		
			5				5,20	0,30	5,50		
44	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с рамкой	шт.				11,00	0,59	11,59		
			5				55,00	2,95	57,95		
45	Ц8-591-501	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд=4,5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	592,87			1,29	0,10	594,26	38,99	
			0,03	17,79			0,04		17,83	1,17	
46	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт.				1,04	0,06	1,10		
			3				3,12	0,18	3,30		
47	5/30-30-4-1-1/118	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки с рамкой	шт.				13,00	0,69	13,69		
			3				39,00	2,07	41,07		
48	Ц8-591-901	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд=4,5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	689,22			14,69	0,81	704,72	45,32	
			0,23	158,52			3,38	0,19	162,09	10,42	
49	5/30-30-4-1-2-1/14	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.				25,00	1,33	26,33		
			23				575,00	30,59	605,59		
50	5/30-30-4-1-5/4	Рамка трехместная	шт.				14,30	0,76	15,06		
			4				57,20	3,04	60,24		
51	5/30-30-4-1-5/3	Рамка двухместная	шт.				12,70	0,68	13,38		
			5				63,50	3,40	66,90		
52	Е53-4-3	Прорезка отверстий в плитах фальшпола (прим) Разряд=3,6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=81.86%, план=52.34%	М2	53,43	2,20	0,75			55,63	3,91	0,06
			1,65	88,16	3,63	1,24			91,79	6,45	0,10
53	Ц10-901-8	Установка напольных коробок размером 200 x 300 мм (прим.) Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=76.38%, план=37.3%	10 ШТ.	162,75					162,75	13,08	
			2,4	390,60					390,60	31,39	
54	5/30-10-1-2/1	Коробка монтажная встраиваемая для напольных коробок	шт.				463,20	24,64	487,84		
			24				11 116,80	591,36	11 708,16		
55	Ц8-641-9	Лючки для штепсельных коробок Разряд=4,4, межр.коэфф.=1.0408 охриопр=59.57%, план=40.54%	ШТ.	20,60	0,03		0,40	0,03	21,06	1,37	
			24	494,40	0,72		9,60	0,72	505,44	32,88	
56	5/20-40-7/ПЛ1	Основание стандартное с суппортами	шт.				246,75	19,59	266,34		
			24				5 922,00	470,16	6 392,16		
57	Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) Разряд=3,8, межр.коэфф.=0.9719 охриопр=76.38%, план=37.3%	100 ШТ.	104,29					104,29	7,42	
			0,24	25,03					25,03	1,78	
58	5/20-40-7/3	Крышка для стандартного основания, пластик	шт.				159,80	8,50	168,30		
			24				3 835,20	204,00	4 039,20		
59	Ц8-591-1104	Розетка штепсельная трехполюсная на ток до 10а на конструкции Разряд=4,5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	1 326,25	38,60		137,41	10,52	1 512,78	87,22	
			0,96	1 273,20	37,06		131,91	10,10	1 452,27	83,73	
60	5/30-30-4-1-2-2/15	Розетка штепсельная 2p+e белая mosaic	шт.				37,59	2,00	39,59		
			48				1 804,32	96,00	1 900,32		
61	5/30-30-4-1-2-1/15	Розетка штепсельная 2з+е красная mosaic	шт.				23,83	1,27	25,10		
			48				1 143,84	60,96	1 204,80		
62	Ц8-915-3	Блоки из 4-х розеток различного назначения Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	1 121,34			4,91	0,39	1 126,64	90,12	
			0,24	269,12			1,18	0,09	270,39	21,63	
63	5/30-30-4-1-4/1	Сетевой фильтр на 4 розетки, длина 2 м	шт.				34,00	1,81	35,81		
			24				816,00	43,44	859,44		
64	Ц8-915-1	Блоки из 2-х розеток различного назначения Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	577,84			2,45	0,19	580,48	46,44	
			0,24	138,68			0,59	0,05	139,32	11,15	
65	5/30-30-4-1-2-1/13	Удлинитель на 2 розетки с заземляющим контактом длина 3 м	шт.				21,00	1,12	22,12		
			24				504,00	26,88	530,88		
66	ПО	ПОТОЛОК									
67	Е34-57-3	Демонтаж заполнения каркасов потолков плитами "армстронг" Разряд=3,6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	189,30	0,95	0,63			190,25	13,86	0,05
			1,27	240,41	1,21	0,80			241,62	17,60	0,06
68	Е34-57-3	Заполнение каркасов потолков плитами "армстронг" Разряд=3,6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	631,01	3,16	2,09			634,17	46,20	0,17
			1,27	801,38	4,01	2,65			805,39	58,67	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1/10-230-95/50	Плита потолочная типа "armstrong", размером 600 x 600 мм	м.2				24,60	1,95	26,55		
			130,8				3 217,68	255,06	3 472,74		
70	ПО	ПОЛЫ									
71	E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	43,30					43,30	3,48	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	1,54	66,68					66,68	5,36	
72	E11-145-2	Монтаж сборно-разборных систем фальшпола из дсп панелей размером 600 x 600 мм с устройством стрингеров	100 М2	1 796,00	18,74				1 814,74	135,52	
		Разряд=3.4, межд. коэфф.=0.9159 охриопр=81.86%, план=52.34%	1,3	2 334,80	24,36				2 359,16	176,18	
73	1/10-100-20/2	Панель фальшпола perfatен solid 30 pvc/st, 600, 600, special fg, пвх forbo emerald evex fr 50004	шт				97,50	7,74	105,24		
			383				37 342,50	2 964,42	40 306,92		
74	2/20-40-999/130	Стальная стойка m16 высота 80 мм	шт				6,75	0,54	7,29		
			467				3 152,25	252,18	3 404,43		
75	1/10-150-15/75	Прокладка из паронита марки пон, толщиной 2 мм диаметром 25 мм	шт.				0,35	0,03	0,38		
			467				163,45	14,01	177,46		
76	1/10-230-35/230	Клей для стоек emficol verin (x2110c) (600 мл/720г)	шт				22,50	1,79	24,29		
			19				427,50	34,01	461,51		
77	1/10-230-35/89	Клей для фиксации swift@bond (helmipur 177)/0,8 кг	шт				65,00	5,16	70,16		
			1				65,00	5,16	70,16		
78	1/10-240-15/340	Винты самонарезающие оцинкованные	т				4 200,00	333,48	4 533,48		
			0,0117				49,14	3,90	53,04		
79	3/13-999/363	Устройство для подъема плит	шт.				70,00	5,08	75,08		
			1				70,00	5,08	75,08		
80	1/10-235-20/653	Лента уплотнительная	м				10,50	0,83	11,33		
			8				84,00	6,64	90,64		
81	E11-40-9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)	100МПЛ ИНТУСО В	263,12	12,14		16,95	1,35	293,56	20,81	
		Разряд=3.1, межд. коэфф.=0.8739 охриопр=81.86%, план=52.34%	1,54	405,20	18,70		26,10	2,08	452,08	32,05	
82	2/40-25-15/5	Плинтус для полов пвх с комплектующими	м				15,00	1,19	16,19		
			156				2 340,00	185,64	2 525,64		
83	ПО	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
84	E65-27-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	1 781,45	120,92	80,01			1 902,37	143,17	6,43
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охриопр=67%, план=49.78%	0,04	71,26	4,84	3,20			76,10	5,73	0,26
85	E65-27-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций	100 ШТ.	2 558,78	224,47	148,53			2 783,25	205,64	11,94
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охриопр=67%, план=49.78%	0,04	102,35	8,98	5,94			111,33	8,23	0,48
86	E65-12-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	1 525,60	2,03	1,34	58,45	4,64	1 590,72	105,43	0,11
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охриопр=67%, план=49.78%	0,08	122,05	0,16	0,11	4,68	0,37	127,26	8,43	0,01
87	3/3-10-10-10/20	Клапан термостатический прямой 3/4	шт.				64,00	4,64	68,64		
			8				512,00	37,12	549,12		
88	E18-6-1	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТ ОРОВ	2 103,60	117,17	77,48	338,87	24,78	2 584,42	141,06	6,23
		Разряд=4.3, межд. коэфф.=1.0306 охриопр=67%, план=49.78%	0,13	273,47	15,23	10,07	44,05	3,22	335,97	18,34	0,81
89	3/10-10-10/30	Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей	100 шт.				334,00	24,22	358,22		
			0,15				50,10	3,63	53,73		
90	3/2-80-10-10/10	Радиаторы отопительные чугунные mc-140м-500	кВт				338,50	24,54	363,04		
			13				4 400,50	319,02	4 719,52		
91	ПО	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ									
92	E63-12-1	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2	100 М2	155,29					155,29	12,48	
		Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	2,435	378,13					378,13	30,39	
93	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	3 853,65	25,94	17,17	475,57	37,70	4 392,86	274,02	1,38
		Разряд=3.8, межд. коэфф.=0.9719 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,264	1 017,36	6,85	4,53	125,55	9,95	1 159,71	72,34	0,36
94	E15-254-1	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием	100 М2	877,75	1,80	1,19	2,13	0,17	881,85	60,66	0,10
		Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 охриопр=81.86%, план=52.34%	2,435	2 137,32	4,38	2,90	5,19	0,41	2 147,30	147,71	0,24
95	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая ак-027	кг				13,32	1,06	14,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			48,7				648,68	51,62	700,30		
96	1/10-230-35/145	Клей для наклейки стеклохолста	кг				5,89	0,47	6,36		
			58,44				344,21	27,47	371,68		
97	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ	кг				0,86	0,07	0,93		
			95				81,70	6,65	88,35		
98	1/10-230-70/220	Обои под покраску	100 м.2				440,00	34,94	474,94		
			2,78				1 223,20	97,13	1 320,33		
99	E15-337-1	Акриловая окраска стен по обоям Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	345,12	0,31	0,15	406,65	32,13	784,21	24,19	0,01
			2,435	840,37	0,75	0,37	990,19	78,24	1 909,55	58,90	0,02
100	E9-524-1	Демонтаж рулет накладных с пружинно-инерционным механизмом Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	10 М2 РОЛЛЕТ	15,55	0,03				15,58	1,16	
			0,205	3,19	0,01				3,20	0,24	
101	E10-267-1	Устройство зашивок стенного проема из гипсокартона по металлическому каркасу в два слоя (прим.) Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	2 202,89	65,45		262,18	21,24	2 551,76	154,42	
			0,006	13,22	0,39		1,57	0,13	15,31	0,93	
102	1/10-240-55-20/201	Саморез универсальный оцинкованный 3,5 х 12 мм	1000 шт.				6,71	0,53	7,24		
			0,009				0,06		0,06		
103	1/10-230-55-20/65	Профиль для гипсокартона перегородочный с/в (пс) 75 х 50, 0,6 мм	м				4,18	0,33	4,51		
			4,5				18,81	1,49	20,30		
104	1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (гкл), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12.5 мм	м.2				3,49	0,28	3,77		
			2,5				8,73	0,70	9,43		
105	E9-343-2	Демонтаж металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	712,98	4,50				717,48	57,30	
			0,019	13,55	0,09				13,64	1,09	
106	E10-267-1	Устройство зашивок стенного проема из гипсокартона по металлическому каркасу в два слоя (прим.) Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	2 202,89	65,45		262,18	21,24	2 551,76	154,42	
			0,04	88,12	2,62		10,49	0,85	102,08	6,18	
107	1/10-230-55-20/65	Профиль для гипсокартона перегородочный с/в (пс) 75 х 50, 0,6 мм	м				4,18	0,33	4,51		
			12,2				51,00	4,03	55,03		
108	1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (гкл), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12.5 мм	м.2				3,49	0,28	3,77		
			8,4				29,32	2,35	31,67		
109	1/10-240-55-20/201	Саморез универсальный оцинкованный 3,5 х 12 мм	1000 шт.				6,71	0,53	7,24		
			0,03				0,20	0,02	0,22		
110	E55-4-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в кирпичных перегородках Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 ПРОЕМА	2 632,93	1 389,23	647,19	1 718,97	98,35	5 839,48	184,56	45,88
			0,0036	9,48	5,00	2,33	6,19	0,35	21,02	0,66	0,17
111	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая. м75. f75	т				206,45	16,39	222,84		
			0,0072				1,49	0,12	1,61		
112	ПО	ДВЕРИ									
113	E10-237-7	Демонтаж дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 ПРОЕМО В	625,28	3,63				628,91	50,25	
			0,0567	35,45	0,21				35,66	2,85	
114	E9-356-3	Демонтаж дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	657,34	3,30				660,64	48,85	
			0,019	12,49	0,06				12,55	0,93	
115	E10-266-1	Демонтаж перегородки из пвх Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	360,11	5,51				365,62	26,76	
			0,0506	18,22	0,28				18,50	1,35	
116	E9-343-2	Демонтаж металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	712,98	4,50				717,48	57,30	
			0,019	13,55	0,09				13,64	1,09	
117	E9-356-3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	2 191,12	10,98		204,11	16,14	2 422,35	162,84	
			0,019	41,63	0,21		3,88	0,31	46,03	3,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2/30-40-10/5	Блок дверной внутренний из алюминиевого профиля 2.1х0.9 глухой, с порогом	м.2				842,00	48,16	890,16		
			1,9				1 599,80	91,50	1 691,30		
119	E9-356-3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	2 191,12	10,98		204,11	16,14	2 422,35	162,84	
			0,095	208,16	1,04		19,39	1,53	230,12	15,47	
120	2/30-40-11/106	Блок дверной внутренний алюминиевый, с остеклением 2,10х0,90 (1,89м2) (примечание: 2.1хм х 0.9м = 1.89 * 5 шт = 9.45 м2)	м.2				1 300,00	74,36	1 374,36		
			9,5				12 350,00	706,42	13 056,42		
121	E10-200-2	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 90, 94 мм по металлическому каркасу Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	3 629,19	199,97		1 540,78	123,58	5 493,52	278,09	
			0,1096	397,76	21,92		168,87	13,54	602,09	30,48	
122	1/10-235-20/646	Лента самоклеящаяся шумоизоляционная уплотнительная л ш, шириной 80-150 мм	м				0,88	0,07	0,95		
			12,1				10,65	0,85	11,50		
123	1/10-235-20/769	Лента малярная 48 мм х 45 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений	м				0,08	0,01	0,09		
			18,6				1,49	0,19	1,68		
124	1/10-230-55-20/65	Профиль для гипсокартона перегородочный сш (пс) 75 х 50, 0,6 мм	м				4,18	0,33	4,51		
			20				83,60	6,60	90,20		
125	1/10-230-55-20/95	Профиль для гипсокартона перегородочный шш (пш) 75 х 40, 0,6 мм	м				3,62	0,29	3,91		
			9				32,58	2,61	35,19		
126	E34-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 100 мм Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	1 194,49	6,32	4,18	2 866,72	227,61	4 295,14	87,46	0,34
			0,1096	130,92	0,69	0,46	314,19	24,95	470,75	9,59	0,04
127	E10-244-2	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=81.86%, план=52.34%	10 ШТ.	115,93	0,61		0,70	0,06	117,30	8,62	
			0,9	104,34	0,55		0,63	0,05	105,57	7,76	
128	1/10-250-20-30/10	Доводчик дверной	шт.				65,00	5,16	70,16		
			9				585,00	46,44	631,44		
129	E15-254-1	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	877,75	1,80	1,19	2,13	0,17	881,85	60,66	0,10
			0,2192	192,40	0,39	0,26	0,47	0,04	193,30	13,30	0,02
130	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая ак-027	кг				13,32	1,06	14,38		
			4,38				58,34	4,64	62,98		
131	1/10-230-35/145	Клей для наклейки стеклохолста	кг				5,89	0,47	6,36		
			5,26				30,98	2,47	33,45		
132	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ	кг				0,86	0,07	0,93		
			8,55				7,35	0,60	7,95		
133	1/10-230-70/220	Обои под покраску	100 м.2				440,00	34,94	474,94		
			0,25				110,00	8,74	118,74		
134	E15-337-1	Акриловая окраска стен по обоям Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	345,12	0,31	0,15	406,65	32,13	784,21	24,19	0,01
			0,2192	75,65	0,07	0,03	89,14	7,04	171,90	5,30	
135	E63-12-1	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	155,29					155,29	12,48	
			0,611	94,88					94,88	7,63	
136	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд=3.8, межр.коэфф.=0.9719 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	3 853,65	25,94	17,17	475,57	37,70	4 392,86	274,02	1,38
			0,0586	225,82	1,52	1,01	27,87	2,21	257,42	16,06	0,08
137	E15-254-1	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	877,75	1,80	1,19	2,13	0,17	881,85	60,66	0,10
			0,611	536,31	1,10	0,73	1,30	0,10	538,81	37,06	0,06
138	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая ак-027	кг				13,32	1,06	14,38		
			12,3				163,84	13,04	176,88		
139	1/10-230-35/145	Клей для наклейки стеклохолста	кг				5,89	0,47	6,36		
			14,7				86,58	6,91	93,49		
140	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ	кг				0,86	0,07	0,93		
			23,9				20,55	1,67	22,22		
141	1/10-230-70/220	Обои под покраску	100 м.2				440,00	34,94	474,94		
			0,7				308,00	24,46	332,46		
142	E15-337-1	Акриловая окраска стен по обоям Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	345,12	0,31	0,15	406,65	32,13	784,21	24,19	0,01
			0,611	210,87	0,19	0,09	248,46	19,63	479,15	14,78	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	43,30					43,30	3,48	
		Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,194	8,40					8,40	0,68	
144	E11-40-9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)	100МПЛ ИНТУСО В	263,12	12,14		16,95	1,35	293,56	20,81	
		Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,194	51,05	2,36		3,29	0,26	56,96	4,04	
145	2/40-25-15/5	Плинтус для полов пвх с комплектующими	м	19,6			6,50	0,52	7,02		
							127,40	10,19	137,59		
146	ПО	ДВЕРИ									
147	E10-229-4	Демонтаж дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМО В	433,38	0,98				434,36	34,83	
		Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,0189	8,19	0,02				8,21	0,66	
148	E9-356-3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМО В	2 191,12	10,98		200,68	15,87	2 418,65	162,84	
		Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	0,0189	41,41	0,21		3,79	0,30	45,71	3,08	
149	2/30-40-11/106	Блок дверной внутренний алюминиевый, с остеклением 2,10х0,90 (1,89м2) (примечание: 2.1хм х 0.9м = 1.89 * 5 шт = 9,45 м2)	м.2				1 300,00	74,36	1 374,36		
			1,89				2 457,00	140,54	2 597,54		
150	ПО	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
151	Ц8-423-3	Демонтаж кабель-каналов пвх, сечение до 100 х 60 мм	100 М	121,37	0,80				122,17	8,39	
		Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,2	24,27	0,16				24,43	1,68	
152	E67-6-1	Демонтаж кабеля	100 М	155,65	0,45	0,30			156,10	11,57	0,02
		Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,2	31,13	0,09	0,06			31,22	2,31	
153	E67-7-1	Демонтаж выключателей и розеток	100 ШТ.	101,89					101,89	7,57	
		Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,16	16,30					16,30	1,21	
154	E67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	4 300,80	4,96	3,28	4,80	0,25	4 310,81	274,82	0,26
		Разряд=4.8, межр.коэфф.=1.0815 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,06	258,05	0,30	0,20	0,29	0,02	258,66	16,49	0,02
155	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный	шт.				141,42	7,52	148,94		
			6				848,52	45,12	893,64		
156	Ц8-423-3	Кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм	100 М	404,58	2,68		93,36	6,34	506,96	27,96	
		Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,2	80,92	0,54		18,67	1,27	101,40	5,59	
157	5/20-20-1/15	Короб электротехнический из пвх прямой 100 х 60 мм	м				74,00	3,94	77,94		
			21				1 554,00	82,74	1 636,74		
158	Ц8-591-1104	Розетка штепсельная трехполюсная на ток до 10а на конструкции	100 ШТ.	1 326,25	38,60		137,41	10,52	1 512,78	87,22	
		Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,36	477,45	13,90		49,47	3,79	544,61	31,40	
159	5/30-30-4-1-2-2/15	Розетка штепсельная 2p+e белая mosaic	шт.				37,59	2,00	39,59		
			12				451,08	24,00	475,08		
160	5/30-30-4-1-2-1/15	Розетка штепсельная 2з+е красная mosaic	шт.				23,83	1,27	25,10		
			24				571,92	30,48	602,40		
161	5/30-30-4-1-2-2/49	Суппорт 8 модулей	шт.				203,00	10,80	213,80		
			6				1 218,00	64,80	1 282,80		
162	5/30-30-4-1-2-2/49-1	Суппорт 4 модуля	шт.				78,00	4,15	82,15		
			6				468,00	24,90	492,90		
163	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	750,17	8,15		50,37	2,97	811,66	49,33	
		Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,01	7,50	0,08		0,50	0,03	8,11	0,49	
164	5/30-30-4-1-1/126	Выключатель установочный двухклавишный	шт.				52,00	2,77	54,77		
			1				52,00	2,77	54,77		
165	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	671,34	8,15		50,37	2,97	732,83	44,15	
		Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,03	20,14	0,24		1,51	0,09	21,98	1,32	
166	5/30-30-4-1-1/113	Выключатель установочный одноклавишный	шт.				40,00	2,13	42,13		
			3				120,00	6,39	126,39		
167	Ц8-910-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	743,07	16,84		27,88	1,65	789,44	55,22	
		Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=59.57%, план=40.54%	0,4	297,23	6,74		11,15	0,66	315,78	22,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1.5 мм ² . на напряжение 0.66 кв	1000 м				4 620,00	245,78	4 865,78		
			0,0205				94,71	5,04	99,75		
169	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2.5 мм ² . на напряжение 0.66 кв	1000 м				5 030,00	267,60	5 297,60		
			0,0205				103,12	5,49	108,61		
170	5/20-40-4/5	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов	шт.				2,14	0,11	2,25		
			3				6,42	0,33	6,75		
171	5/20-30-3/94	Хомут кабельный нейлоновый с отверстием для крепления 3,6х200 мм	100 шт.				11,23	0,60	11,83		
			0,96				10,78	0,58	11,36		
172	5/60-20-5/24	Клемма wago	шт.				1,93	0,10	2,03		
			26				50,18	2,60	52,78		
173	Ц8-912-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окриопр=59.57%, план=40.54%	100 М	241,07			10,49	0,83	252,39	17,92	
			0,4	96,43			4,20	0,33	100,96	7,17	
174	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1.5 мм ² . на напряжение 0.66 кв	1000 м				4 620,00	245,78	4 865,78		
			0,0205				94,71	5,04	99,75		
175	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2.5 мм ² . на напряжение 0.66 кв	1000 м				5 030,00	267,60	5 297,60		
			0,0205				103,12	5,49	108,61		
176	E57-17-5	Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 окриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 СМЕНЯЕ МОГО ПОКРЫТ ИЯ	4 009,99	24,31	15,67	165,78	13,15	4 213,23	281,09	1,26
			0,1	401,00	2,43	1,57	16,58	1,32	421,33	28,11	0,13
177	1/10-230-65-20-23/66	Плитки керамические для полов основные глазурованные, размером 300 х 300 мм	м.2				45,00	3,57	48,57		
			12				540,00	42,84	582,84		
178	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая	кг				13,32	1,06	14,38		
			2				26,64	2,12	28,76		
179	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов	т				1 637,90	130,05	1 767,95		
			0,004				6,55	0,52	7,07		
180	E57-23-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 окриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	1 022,75	55,72	36,87			1 078,47	80,88	2,96
			0,1	102,28	5,57	3,69			107,85	8,09	0,30
181	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, выравнивающая, м150	т				244,42	19,41	263,83		
			0,38				92,88	7,38	100,26		
182	E57-3-2	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	213,22					213,22	17,14	
			0,00128	0,27					0,27	0,02	
183	E57-32-4	Устройство плитусов из керамических плиток Разряд=4.4, межр.коэфф.=1.0408 окриопр=81.86%, план=52.34%	100 М	523,38	10,15	6,72			533,53	34,75	0,54
			0,098	51,29	0,99	0,66			52,28	3,41	0,05
184	1/10-230-65-20-23/66	Плитки керамические для полов основные глазурованные, размером 300 х 300 мм	м.2				45,00	3,57	48,57		
			1,5				67,50	5,36	72,86		
185	1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (в), м100	т				331,20	26,30	357,50		
			0,0075				2,48	0,20	2,68		
186	E67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд=4.8, межр.коэфф.=1.0815 окриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	4 300,80	4,96	3,28	4,80	0,25	4 310,81	274,82	0,26
			0,02	86,02	0,10	0,07	0,10	0,01	86,23	5,50	0,01
187	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный	шт.				141,42	7,52	148,94		
			2				282,84	15,04	297,88		
188	E9-343-2	Демонтаж металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	712,98	4,50				717,48	57,30	
			0,022	15,69	0,10				15,79	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	E9-356-3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	2 191,12	10,98		204,11	16,14	2 422,35	162,84	
			0,022	48,20	0,24		4,49	0,36	53,29	3,58	
190	2/30-40-10/5	Блок дверной внутренний из алюминиевого профиля 2.1х0.9 глухой, с порогом	м.2				842,00	48,16	890,16		
			2,2				1 852,40	105,95	1 958,35		
191	E20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=67%, план=49.78%	РЕШЕТКА А	36,12	0,60	0,30	3,68	0,27	40,67	2,53	0,02
			1	36,12	0,60	0,30	3,68	0,27	40,67	2,53	0,02
192	3/1-150-10-30/10	Решетки радиаторные	шт.				65,00	4,71	69,71		
			1				65,00	4,71	69,71		
193	E63-12-1	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	155,29					155,29	12,48	
			0,35	54,35					54,35	4,37	
194	E53-23-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных площадью заделки 0,1 м2 Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 ОТВЕРСТИЙ ИЛИ ГНЕЗД	1 176,13	11,05	7,31			1 187,18	87,41	0,59
			0,03	35,28	0,33	0,22			35,61	2,62	0,02
195	1/10-230-60-25/110	Растворная смесь сухая (рсс), монтажная, гипсовая, для внутренних работ (в), м10	кг				1,32	0,10	1,42		
			0,5				0,66	0,05	0,71		
196	E15-254-1	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	877,75	1,80	1,19	2,13	0,17	881,85	60,66	0,10
			0,35	307,21	0,63	0,42	0,75	0,06	308,65	21,23	0,04
197	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая ак-027	кг				13,32	1,06	14,38		
			7				93,24	7,42	100,66		
198	1/10-230-35/145	Клей для наклейки стеклохолста	кг				5,89	0,47	6,36		
			8,4				49,48	3,95	53,43		
199	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ	кг				0,86	0,07	0,93		
			13,65				11,74	0,96	12,70		
200	1/10-230-70/220	Обои под покраску	100 м.2				440,00	34,94	474,94		
			0,4				176,00	13,98	189,98		
201	E15-337-1	Акриловая окраска стен по обоям Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	345,12	0,31	0,15	406,65	32,13	784,21	24,19	0,01
			0,35	120,79	0,11	0,05	142,33	11,25	274,48	8,47	
202	E67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд=4.8, межр.коэфф.=1.0815 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	4 300,80	4,96	3,28	4,80	0,25	4 310,81	274,82	0,26
			0,02	86,02	0,10	0,07	0,10	0,01	86,23	5,50	0,01
203	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный	шт.				141,42	7,52	148,94		
			2				282,84	15,04	297,88		
204	E67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд=4.8, межр.коэфф.=1.0815 охриопр=59.57%, план=40.54%	100 ШТ.	4 300,80	4,96	3,28	4,80	0,25	4 310,81	274,82	0,26
			0,04	172,03	0,20	0,13	0,19	0,01	172,43	10,99	0,01
205	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный	шт.				141,42	7,52	148,94		
			4				565,68	30,08	595,76		
206	E57-17-5	Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке	100 М2 СМЕНЯЕ МОГО ПОКРЫТ ИЯ	4 009,99	24,31	15,67	165,78	13,15	4 213,23	281,09	1,26
		Разряд=3.9, межр.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,172	689,72	4,18	2,70	28,51	2,26	724,67	48,35	0,22
207	1/10-230-65-20-23/66	Плитки керамические для полов основные глазурованные, размером 300 х 300 мм	м.2				45,00	3,57	48,57		
			20,6				927,00	73,54	1 000,54		
208	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая	кг				13,32	1,06	14,38		
			3				39,96	3,18	43,14		
209	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов	т				1 637,90	130,05	1 767,95		
			0,006				9,83	0,78	10,61		
210	E57-23-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	1 022,75	55,72	36,87			1 078,47	80,88	2,96
			0,165	168,75	9,19	6,08			177,94	13,35	0,49
211	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, выравнивающая, м150	т				244,42	19,41	263,83		
			0,627				153,25	12,17	165,42		
212	E57-3-2	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	213,22					213,22	17,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	0,00128	0,27					0,27	0,02	
213	E57-32-4	Устройство плитусов из керамических плиток Разряд=4.4, межд.коэфф.=1.0408 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М	523,38	10,15	6,72			533,53	34,75	0,54
			0,165	86,36	1,67	1,11			88,03	5,73	0,09
214	1/10-230-65-20-23/66	Плитки керамические для полов основные глазурованные, размером 300 x 300 мм	м.2				45,00	3,57	48,57		
			1,67				75,15	5,96	81,11		
215	1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (в), м100	т				331,20	26,30	357,50		
			0,0083				2,75	0,22	2,97		
216	E10-237-7	Демонтаж дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 ПРОЕМО В	625,28	3,63				628,91	50,25	
			0,038	23,76	0,14				23,90	1,91	
217	E9-356-3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=57.16%, план=67.42%	100 М2 ПРОЕМО В	2 191,12	10,98		204,11	16,14	2 422,35	162,84	
			0,038	83,26	0,42		7,76	0,61	92,05	6,19	
218	2/30-40-10/5	Блок дверной внутренний из алюминиевого профиля 2.1x0.9 (1,89м2)	м.2				1 300,00	74,36	1 374,36		
			3,8				4 940,00	282,57	5 222,57		
219	E63-12-1	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	155,29					155,29	12,48	
			0,6072	94,29					94,29	7,58	
220	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд=3.8, межд.коэфф.=0.9719 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	3 853,65	25,94	17,17	475,57	37,70	4 392,86	274,02	1,38
			0,0486	187,29	1,26	0,83	23,11	1,83	213,49	13,32	0,07
221	E15-254-1	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	877,75	1,80	1,19	2,13	0,17	881,85	60,66	0,10
			0,6072	532,97	1,09	0,72	1,29	0,10	535,45	36,83	0,06
222	1/10-230-15/50	Грунтовка акриловая ак-027	кг				13,32	1,06	14,38		
			12				159,84	12,72	172,56		
223	1/10-230-35/145	Клей для наклейки стеклохолста	кг				5,89	0,47	6,36		
			14,5				85,41	6,82	92,23		
224	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ	кг				0,86	0,07	0,93		
			23,7				20,38	1,66	22,04		
225	1/10-230-70/220	Обои под покраску	100 м.2				440,00	34,94	474,94		
			0,6922				304,57	24,19	328,76		
226	E15-337-1	Акриловая окраска стен по обоям Разряд=3.9, межд.коэфф.=0.9859 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2	345,12	0,31	0,15	406,65	32,13	784,21	24,19	0,01
			0,6072	209,56	0,19	0,09	246,92	19,51	476,18	14,69	0,01
227	E69-43-5	Затаривание строительного мусора в мешки Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	т	15,38					15,38	1,24	
			2,84	43,68					43,68	3,52	
228	1/10-190-20/23	Мешок полипропиленовый	шт.				1,04	0,08	1,12		
			100				104,00	8,00	112,00		
229	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	т	8,96					8,96	0,72	
			2,84	25,45					25,45	2,04	
230	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора), аренда контейнера	шт				420,00		420,00		
	прием отходов		1				420,00		420,00		
		Итого по строительные работы (город) ОХРиОПР = 0% План.приб. = 0% Итого					130 119,48	8 681,30	138 800,78		
		Итого по строительные работы (город) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% Итого		14 356,56	227,11	35,54	2 636,06	208,63	138 800,78 17 428,36 11 781,37 7 532,83 36 742,56	1 035,58	2,86
		Итого по внутренние санитарно-технические работы (нов) ОХРиОПР = 67% План.приб. = 49.78% Итого		605,25	29,81	19,62	52,41	3,86	691,33 418,66 311,07 1 421,06	43,26	1,58
		Итого по электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 59.57% План.приб. = 40.54% Итого		12 641,30	135,13	2,64	646,98	44,75	13 468,16 7 531,94 5 125,78 26 125,88	890,70	0,21
		Итого по монтаж металлических конструкций ОХРиОПР = 57.16% План.приб. = 67.42% Итого		481,13	2,47		39,31	3,11	526,02 275,00 324,38 1 125,40	36,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по монтаж оборудования	8,40							8,40	0,64	
	ОХРиОПР = 38.44%								3,24		
	План.приб. = 37.3%								3,12		
	Итого								14,76		
	Итого по прокладка и монтаж сетей связи	415,63							415,63	33,17	
	ОХРиОПР = 76.38%								317,46		
	План.приб. = 37.3%								155,04		
	Итого								888,13		
	Итого	28 508,27	394,52	57,80	133 494,24	8 941,65			171 338,68	2 039,37	4,65
	Охр и опр								20 327,67		
	Плановая прибыль								13 452,22		
	Средний разряд рабочих								3,9		
	Всего								205 118,57		
	Прочие средства					420,00			420,00		
	в т.ч. ст-ть приема и переработки отходов					420,00			420,00		
	Всего с прочими и оборудованием								205 538,57		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [205118.57+0+0+0]								205 118,57		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((28508.27+57.8)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								9 712,46		
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								420,00		
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ								420,00		
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+9712.46+0+0+420+0+0]								10 132,46		
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [205118.57+10132.46+0]								215 251,03		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [28508.27*1]							1	28 508,27		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								2 039,37		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								4,65		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,9		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [394.52*1]							1	394,52		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [57.8*1]							1	57,80		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [8941.65*1]							1	8 941,65		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								133 494,24		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [28508.27+394.52+8941.65+133494.24]								171 338,68		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								133 494,27		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [8941.65-0]								8 941,65		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [20327.67*1]							1	20 327,67		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13452.22*1]							1	13 452,22		
	ИТОГО [171338.68+0+0+20327.67+13452.22]								205 118,57		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [205118.57+0+0+0]								205 118,57		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((28508.27+57.8)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		9 712,46		
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								420,00		
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ								420,00		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+9712.46+0+0+420+0+0]								10 132,46		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [205118.57+10132.46+0]								215 251,03		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [215251.03+0+0]								215 251,03		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [215251.03+0]								215 251,03		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [215251.03+0]								215 251,03		
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [215251.03-0-0-0-0-0]								215 251,03		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [215251.03*1]								215 251,03		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(215251.03+0+0+0-0)*1+0*1+(0+0)*1]								215 251,03		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [215251.03+0+0+0+0+0]								215 251,03		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [215251.03-(0+0+0)]								215 251,03		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [215251.03+0]								215 251,03		
18	СУММА НДС [215251.03*20/100]						20		43 050,21		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [215251.03+43050.21+0]								258 301,24		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 24 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/30-30-1-6-1/27 автоматический выключатель 1р 16а	шт.	10	14,00		140,00	5,32	0,74	7,40
2	5/20-30-5/2 бирка маркировочная у134	100 шт.	0,055	8,06		0,44	5,32	0,43	0,02
3	2/30-40-11/106 блок дверной внутренний алюминиевый, с остеклением 2,10х0,90 (1,89м2) (примечание: 2,1хм х 0,9м = 1,89 * 5 шт = 9,45 м2)	м.2	11,39	1 300,00		14 807,00	5,72	74,36	846,96
4	2/30-40-10/5 блок дверной внутренний	м.2	3,8	1 300,00		4 940,00	5,72	74,36	282,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	из алюминиевого профиля 2.1x0.9 (1, 89м2)										
5	2/30-40-10/5 блок дверной внутренний из алюминиевого профиля 2.1x0.9 глухой, с порогом	м.2		4,1	842,00			3 452,20	5,72	48,16	197,46
6	3/13-10-10/50 болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т		0,00064	5 371,07			3,44	7,25	389,40	0,25
7	1/10-240-10-15/14 болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т		0,027103	5 300,00			143,65	7,94	420,82	11,41
8	1/10-160-20/15 ветошь	кг		0,896704	2,46			2,21	7,94	0,20	0,18
9	1/10-240-15/160 винты самонарезающие 3,5 x 25 по металлу	1000 шт.		0,03288	6,65			0,22	7,94	0,53	0,02
10	1/10-240-15/340 винты самонарезающие оцинкованные	т		0,0117	4 200,00			49,14	7,94	333,48	3,90
11	1/10-280-20/40 вода	м.3		0,262409	1,45			0,38			
12	5/30-30-4-1-1/126 выключатель установочный двухклавишный	шт.		1	52,00			52,00	5,32	2,77	2,77
13	5/30-30-4-1-1/118 выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки с рамкой	шт.		3	13,00			39,00	5,32	0,69	2,07
14	5/30-30-4-1-1/113 выключатель установочный одноклавишный	шт.		3	40,00			120,00	5,32	2,13	6,39
15	5/30-30-4-1-1/1 выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с рамкой	шт.		5	11,00			55,00	5,32	0,59	2,95
16	1/10-230-55-5/22 вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (ii) (фасованное)	т		0,00754	408,33			3,08	7,94	32,42	0,24
17	1/10-230-15/50 грунтовка акриловая ак-27	кг		89,38	13,32			1 190,54	7,94	1,06	94,74
18	1/10-170-2/20 диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск		0,225	27,15			6,11	7,94	2,16	0,49
19	5/30-30-1-6-1/28 дифференциальный автоматический выключатель 1р 16а	шт.		3	110,00			330,00	5,32	5,85	17,55
20	1/10-250-20-30/10 доводчик дверной	шт.		9	65,00			585,00	7,94	5,16	46,44
21	1/10-110-50-15/225 доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м.3		0,000262	370,63			0,10	7,94	29,43	0,01
22	1/10-110-50-15/265 доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м.3		0,001044	479,09			0,50	7,94	38,04	0,04
23	1/10-240-30-22/21 дюбели распорные полистироловые 8 x 40 мм	1000 шт.		0,07202	17,53			1,26	7,94	1,39	0,10
24	1/10-240-30-45/11 дюбель металлический рамный 10 x 112	10 шт.		7,65813	4,43			33,93	7,94	0,35	2,68
25	5/90-10/3 дюбель монтажный у656 у3	10 шт.		32,208	0,85			27,38	5,32	0,05	1,61
26	5/90-10/4 дюбель монтажный у658	10 шт.		102,396	0,90			92,16	5,32	0,05	5,12
27	5/90-10/2 дюбель монтажный у661 у3	10 шт.		15,86	7,50			118,95	5,32	0,40	6,34
28	1/10-240-30-50/10 дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 x 40 мм	100 шт.		4,45506	3,26			14,52	7,94	0,26	1,16
29	1/10-240-30-50/20 дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 x 60	100 шт.		0,1644	4,88			0,80	7,94	0,39	0,06
30	1/10-240-35/36 заглушка полистироловая рамного анкера	1000 шт.		0,076581	36,00			2,76	7,94	2,86	0,22
31	5/20-30-3/1 закреп тм-2	100 шт.		0,588	0,90			0,53	5,32	0,05	0,03
32	1/10-170-60/120 зубило плоское sds+ размером 25x400 мм	шт.		0,06	7,50			0,45	7,94	0,60	0,04
33	1/10-235-20/681 изолянта пвх (размером 15 ммх20 м)	м.2		1,995	4,86			9,70	7,94	0,39	0,78
34	5/10-10-10-1/19 кабель силовой марки ввг 3 x 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 кв	1000 м		0,4107	4 620,00			1 897,43	5,32	245,78	100,94
35	5/10-10-10-1/20 кабель силовой марки ввг 3 x 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм!2, на напряжение 0,66 кв	1000 м		0,2988	5 030,00			1 502,96	5,32	267,60	79,96
36	5/50-70-3/7 канифоль сосновая высшего сорта	кг		0,039	26,60			1,04	5,32	1,42	0,06
37	3/3-10-10-10/20 клапан термостатический прямой 3/4	шт.		8	64,00			512,00	7,25	4,64	37,12
38	1/10-230-35/89 клей для фиксации swift@bond (helmipur 177)/0,8 кг	шт		1	65,00			65,00	7,94	5,16	5,16
39	1/10-230-35/145 клей для наклейки стеклохолста	кг		101,3	5,89			596,66	7,94	0,47	47,61
40	1/10-230-35/230 клей для стоек emficol verin (x2110c) (600 мл/720г)	шт		19	22,50			427,50	7,94	1,79	34,01
41	5/60-20-5/24 клеμμα wago	шт.		382	1,93			737,26	5,32	0,10	38,20
42	1/10-230-60-15/10 композиция для заполнения швов	т		0,01	1 637,90			16,38	7,94	130,05	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	5/20-20-1/15	короб электротехнический из пвх прямой 100 х 60 мм		м	21	74,00		1 554,00	5,32	3,94	82,74
44	5/20-40-4/17	коробка монтажная		шт.	4	7,00		28,00	5,32	0,37	1,48
45	5/20-40-4/11	коробка монтажная (подрозетник)		100 шт.	0,0408	22,00		0,90	5,32	1,17	0,05
46	5/30-10-1-2/1	коробка монтажная встраиваемая для напольных коробок		шт.	24	463,20		11 116,80	5,32	24,64	591,36
47	5/20-40-4/5	коробка монтажная открытой установки для разводки проводов		шт.	63	2,14		134,82	5,32	0,11	6,93
48	5/20-40-4/1	коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели км-205		шт.	8	1,04		8,32	5,32	0,06	0,48
49	1/10-230-40-10/64	краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная		кг	168,896	10,00		1 688,96	7,94	0,79	133,43
50	3/10-10-10/30	кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей		100 шт.	0,15	334,00		50,10	7,25	24,22	3,63
51	1/10-170-2/50	круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла		шт.	0,0414	0,65		0,03	7,94	0,05	
52	5/20-40-7/3	крышка для стандартного основания, пластик		шт.	24	159,80		3 835,20	5,32	8,50	204,00
53	1/10-235-20/765	лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м		рулон	0,0782	13,90		1,09	7,94	1,10	0,09
54	1/10-235-20/769	лента малярная 48 мм х 45 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений		м	18,6	0,08		1,49	7,94	0,01	0,19
55	1/10-235-20/772	лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м		м.2	10,556	2,51		26,50	7,94	0,20	2,11
56	1/10-235-20/646	лента самоклеящаяся шумоизоляционная уплотнительная л ш, шириной 80-150 мм		м	12,1	0,88		10,65	7,94	0,07	0,85
57	1/10-235-20/653	лента уплотнительная		м	3,68	0,32		1,18	7,94	0,03	0,11
58	1/10-235-20/653	лента уплотнительная		м	8	10,50		84,00	7,94	0,83	6,64
59	1/10-230-55-7/15	листы гипсокартонные обычные (гкл),с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм		м.2	56,932	3,49		198,69	7,94	0,28	15,94
60	5/20-10-1/51	лоток проволочный		м	315	13,28		4 183,20	5,32	0,71	223,65
61	1/10-235-3/47	льняная прядь		кг	0,1028	83,50		8,58	7,94	6,63	0,68
62	1/10-190-20/23	мешок полипропиленовый		шт.	100	1,04		104,00	7,94	0,08	8,00
63	1/10-230-70/220	обои под покраску		100 м.2	4,8222	440,00		2 121,77	7,94	34,94	168,49
64	5/20-40-7/пл1	основание стандартное с суппортами		шт.	24	246,75		5 922,00	7,94	19,59	470,16
65	1/10-100-20/2	панель фальшпола perfaten solid 30 pvc/st, 600, 600, special fg, пвх forbo emerald exev fr 50004		шт	383	97,50		37 342,50	7,94	7,74	2 964,42
66	1/55-50-30/20	паста кварцевазелиновая		кг	0,02	24,17		0,48	7,94	1,92	0,04
67	2/40-25-15/5	плинтус для полов пвх с комплектующими		м	156	15,00		2 340,00	7,94	1,19	185,64
68	2/40-25-15/5	плинтус для полов пвх с комплектующими		м	19,6	6,50		127,40	7,94	0,52	10,19
69	1/10-230-95/50	плита потолочная типа "armstrong", размером 600 х 600 мм		м.2	130,8	24,60		3 217,68	7,94	1,95	255,06
70	1/10-230-65-20-23/66	плитки керамические для полов основные глазурованные, размером 300 х 300 мм		м.2	35,77	45,00		1 609,65	7,94	3,57	127,70
71	1/10-120-10-10/89	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты птм стб 1995-2009-t4-ds(th)1-cs(10)25-tr7,5-pl(5)350-ws1 (плотность 125 кг/м!3) белтеп марки флор 125		м.3	1,100384	285,53		314,19	7,94	22,67	24,95
72	5/20-30-3/40	полоска к404 и пряжка к407 для крепления проводов		100 шт.	0,123	75,83		9,33	5,32	4,03	0,50
73	1/10-10-10/6	портландцемент бездобавочный цем 0 42,5 н (в упаковке)		т	0,000158	320,21		0,05	7,94	25,42	
74	5/50-70-2/7	припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос40		кг	0,081	55,59		4,50	5,32	2,96	0,24
75	3/2-130-10/20	пробки радиаторные глухие		шт.	9,88	1,42		14,03	7,25	0,10	0,99
76	5/10-20-60-2/85	провод медный сечением 4 мм2		1000 м	0,031	1 250,00		38,75	5,32	66,50	2,06
77	1/10-150-15/75	прокладка из паронита марки пон, толщиной 2 мм диаметром 25 мм		шт.	467	0,35		163,45	7,94	0,03	14,01
78	3/2-130-10/10	прокладки радиаторные		1000 шт.	0,00234	250,00		0,59	7,25	18,13	0,04
79	1/10-230-55-20/65	профиль для гипсокартона перегородочный cw (пс) 75 х 50, 0,6 мм		м	36,7	4,18		153,41	7,94	0,33	12,11
80	1/10-230-55-20/95	профиль для гипсокартона перегородочный uw (пн) 75 х 40, 0,6 мм		м	9	3,62		32,58	7,94	0,29	2,61
81	1/10-230-55-20/120	профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27 х 28, 0,6 мм		м	3,68	1,76		6,48	7,94	0,14	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	3/2-80-10-10/10 радиаторы отопительные чугунные мс-140м-500			кВт	13	338,50		4 400,50	7,25	24,54	319,02
83	5/30-30-4-1-5/3 рамка двухместная			шт.	5	12,70		63,50	5,32	0,68	3,40
84	5/30-30-4-1-5/4 рамка трехместная			шт.	4	14,30		57,20	5,32	0,76	3,04
85	1/10-230-60-30/20 растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, выравнивающая, м150			т	1,007	244,42		246,13	7,94	19,41	19,55
86	1/10-230-60-25/110 растворная смесь сухая (рсс), монтажная, гипсовая, для внутренних работ (в), м10			кг	0,5	1,32		0,66	7,94	0,10	0,05
87	1/10-230-60-35/47 растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно- известковая, для внутренних работ (в), м100			т	0,1518	331,20		50,28	7,94	26,30	3,99
88	1/10-230-60-45-5/215 растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75			т	0,86096	206,45		177,75	7,94	16,39	14,11
89	3/1-150-10-30/10 решетки радиаторные			шт.	1	65,00		65,00	7,25	4,71	4,71
90	5/30-30-4-1-2-1/15 розетка штепсельная 2з+е красная mosaic			шт.	72	23,83		1 715,76	5,32	1,27	91,44
91	5/30-30-4-1-2-2/15 розетка штепсельная 2р+е белая mosaic			шт.	60	37,59		2 255,40	5,32	2,00	120,00
92	5/30-30-4-1-2-1/14 розетка штепсельная с заземляющим контактом			шт.	23	25,00		575,00	5,32	1,33	30,59
93	1/10-240-55-20/201 саморез универсальный оцинкованный 3,5 x 12 мм			1000 шт.	0,039	6,71		0,26	7,94	0,53	0,02
94	1/10-170-5/60 сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм			шт.	0,8096	194,01		157,07	7,94	15,40	12,47
95	1/10-170-10/165 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм			шт.	0,202545	3,41		0,69	7,94	0,27	0,05
96	1/10-170-10/115 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм			шт.	4,5542	3,52		16,03	7,94	0,28	1,28
97	1/10-170-10/135 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм			шт.	16,44326	4,03		66,27	7,94	0,32	5,26
98	1/10-170-10/53 сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по дереву) диаметром 4 мм, длиной 75 мм			шт.	0,04186	0,29		0,01	7,94	0,02	
99	1/10-170-10/25 сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм			шт.	11,9196	12,92		154,00	7,94	1,03	12,28
100	1/10-170-10/15 сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм			шт.	0,36	1,74		0,63	7,94	0,14	0,05
101	1/10-170-10/45 сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм			шт.	0,3542	2,39		0,85	7,94	0,19	0,07
102	1/10-170-10/35 сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10, 6 мм			шт.	0,187113	7,15		1,34	7,94	0,57	0,11
103	1/10-170-10/95 сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм			шт.	0,008768	12,86		0,11	7,94	1,02	0,01
104	5/30-30-4-3-2/4 светильник светодиодный потолочный			шт.	60	141,42		8 485,20	5,32	7,52	451,20
105	5/30-30-4-1-4/1 сетевой фильтр на 4 розетки, длина 2 м			шт.	24	34,00		816,00	5,32	1,81	43,44
106	1/10-260-370/1 сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками n 12, без покрытия			м.2	0,04536	9,93		0,45	5,72	0,57	0,03
107	5/20-30-3/20 скоба			10 шт.	2,5	7,49		18,73	5,32	0,40	1,00
108	5/20-30-1-4/10 соединительный изолирующий зажим сиз-2			100 шт.	0,156	3,16		0,49	5,32	0,17	0,03
109	2/20-40-999/130 стальная стойка m16 высота 80 мм			шт	467	6,75		3 152,25	7,94	0,54	252,18
110	5/30-30-4-1-2-2/49-1 суппорт 4 модуля			шт.	6	78,00		468,00	5,32	4,15	24,90
111	5/30-30-4-1-2-2/49 суппорт 8 модулей			шт.	6	203,00		1 218,00	5,32	10,80	64,80
112	1/10-80-30/50 тальк технический молотый			т	0,00024	1 666,67		0,40	7,94	132,33	0,03
113	5/20-20-3-4/10 трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм			кг	0,3456	31,90		11,02	5,32	1,70	0,59
114	1/10-230-50-15/93 уайт-спирит			кг	0,054	4,22		0,23	7,94	0,34	0,02
115	5/30-30-4-1-2-1/13 удлинитель на 2 розетки с заземляющим контактом длина 3 м			шт.	24	21,00		504,00	5,32	1,12	26,88
116	3/13-999/363 устройство для подъема плит			шт.	1	70,00		70,00	7,25	5,08	5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	3/6-100-10/10 футорки проходные			шт.	9,88	2,45		24,21	7,25	0,18	1,78
118	5/20-30-3/59 хомут кабельный нейлоновый 3,6х250 мм			100 шт.	4,1	6,32		25,91	5,32	0,34	1,39
119	5/20-30-3/94 хомут кабельный нейлоновый с отверстием для крепления 3,6х200 мм			100 шт.	6,84	11,23		76,81	5,32	0,60	4,10
120	1/10-260-170-4/20 швеллеры горячекатаные п 10 - 14 из стали углеродистой с245			т	0,002322	2 471,08		5,74	5,72	141,35	0,33
121	5/60-20-5/17 шина п нулевая			шт.	2	3,64		7,28	5,32	0,19	0,38
122	5/60-20-5/17 шина ре земля			шт.	2	4,75		9,50	5,32	0,25	0,50
123	1/10-180-20/113 шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая			м.2	1,905286	4,96		9,45	7,94	0,39	0,74
124	1/10-230-60-40/10 шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ			кг	165,7131	0,86		142,51	7,94	0,07	11,60
125	1/10-230-60-40/25 шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная			т	0,002685	837,42		2,25	7,94	66,49	0,18
126	1/10-240-55-10/40 шурупы с полукруглой головкой 4 x 40 мм			т	0,000012	4 490,00		0,05	7,94	356,51	
127	1/10-240-55-20/20 шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 x 25 мм			1000 шт.	0,4664	9,51		4,44	7,94	0,76	0,35
128	5/30-40-2/23 электроизоляционная лента пвх			кг	0,186	15,48		2,88	5,32	0,82	0,15
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							133 494,27			8 941,63
	в том числе:										
	материалы подрядчика							133 494,27			8 941,63
	Механизмы										
129	M331615 дрели электрические			МАШ.-Ч	36,206175	0,30		10,86			
130	M050101 компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 2,2 м3/мин			МАШ.-Ч	0,135648	32,25		4,37			
131	M330302 машины шлифовальные угловые			МАШ.-Ч	0,6426	0,98		0,63			
132	M330301 машины шлифовальные электрические			МАШ.-Ч	3,2544	0,87		2,83			
133	M330805 молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)			МАШ.-Ч	0,135648	0,53		0,07			
134	M255048 перфораторы электрические			МАШ.-Ч	1,669248	0,84		1,40			
135	M331451 перфораторы электрические			МАШ.-Ч	112,31746	0,84		94,35			
136	M331332 пила электрическая цепная			МАШ.-Ч	2,1186	0,83		1,76			
137	M330250 пистолет монтажный			МАШ.-Ч	25,5024	1,34		34,17			
138	M331305 пылесос промышленный			МАШ.-Ч	2,0808	3,21		6,68			
139	M331617 средства малой механизации			МАШ.-Ч	4,487174	18,80		84,36			
140	M331002 станки сверлильные			МАШ.-Ч	10,02672	0,60		6,02			
141	M331604 станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм			МАШ.-Ч	24,4992	3,75		91,87			
142	M134041 шуруповерт			МАШ.-Ч	63,63636	0,86		54,73			
143	M331619 электролобзик			МАШ.-Ч	0,2028	1,49		0,30			
144	M331620 электропаяльник			МАШ.-Ч	0,1764	0,51		0,09			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							394,49			

Составил

Н.В.Кильчицкая

Проверил

С.Н. Чернышёв

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т в здании ОАО "БМРЦ", находящегося по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: РЦ Текущий ремонт помещений 114, 114Б, 114В, 114Г, 114К, 114Т в здании ОАО БМРЦ, находящегося по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Структурированная кабельная сеть

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2025

СТОИМОСТЬ

56 042.53 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 1200 x 1000 мм Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охрипр=59.57%, план=40.54%	ШТ.	63,68				3,80	0,30	67,78	4,19	
			1	63,68			3,80	0,30	67,78	4,19	
1 5/30-30-1-2/999120	Шкаф напольный телекоммутационный, 42ц	шт.					2 390,00	127,15	2 517,15		
			1				2 390,00	127,15	2 517,15		
2 Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэзы), масса до 0,005 т Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охрипр=38.44%, план=37.3%	10 ШТ.	204,92						204,92	13,48	
			1,2	245,90					245,90	16,18	
3 5/30-30/1/11	Модуль вентиляторный с термостатом	шт.					288,32	15,34	303,66		
			1				288,32	15,34	303,66		
4 5/20-30/211	Панель заземления	шт.					67,17	3,57	70,74		
			1				67,17	3,57	70,74		
5 5/30-30-4/111	Блок розеток	шт.					156,12	8,31	164,43		
			2				312,24	16,62	328,86		
6 5/10-20-60-6/111	Шнур питания	шт					21,84	1,16	23,00		
			3				65,52	3,48	69,00		
7 5/60-60-1/1	Полка перфорированная консольная	шт.					78,33	4,17	82,50		
			2				156,66	8,34	165,00		
8 5/60-60-1/2	Кабельный органайзер	шт.					112,40	5,98	118,38		
			5				562,00	29,90	591,90		
9 5/20-30/212	Комплект заземления	шт.					36,12	1,92	38,04		
			1				36,12	1,92	38,04		
10 5/20-10-1/1/13	Комплект монтажный	шт.					62,00	3,30	65,30		
			1				62,00	3,30	65,30		
11 Ц10-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охрипр=38.44%, план=37.3%	ШТ.	91,62				3,45	0,20	95,27	6,14	
			6	549,72			20,70	1,20	571,62	36,84	
12 5/60-60/1-3	Патч-панель на 24 порта 19" lan-pps 2456 экранированная компакт	шт.					330,62	17,59	348,21		
			6				1 983,72	105,54	2 089,26		
13 Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэзы), масса до 0,005 т Разряд=4.5, межр.коэфф.=1.0509 охрипр=38.44%, план=37.3%	10 ШТ.	204,92						204,92	13,48	
			0,2	40,98					40,98	2,70	
14 5/60-60/1-4	Кросс бокс оптический 19" на 24 ls	шт					82,02	4,36	86,38		
			2				164,04	8,72	172,76		
15 Ц10-69-1	Коробки оптические распределительные Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охрипр=38.44%, план=37.3%	ШТ.	5,01	0,07			0,35	0,03	5,46	0,37	
			2	10,02	0,14		0,70	0,06	10,92	0,74	
16 5/60-20-2/15	Коробка этажная распределительная для оптических кабелей связи пюрк.301241.016-05	шт.					93,75	4,99	98,74		
			2				187,50	9,98	197,48		
17 Ц10-137-1	Перемиčky кабельные длиной до 6 м Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охрипр=38.44%, план=37.3%	100 ПЕРЕМЫЧЕК	439,51						439,51	29,47	
			1	439,51					439,51	29,47	
18 5/10-10/1-1	Патч-корд utp pvc 1.0	шт					5,99	0,32	6,31		
			75				449,25	24,00	473,25		
19 5/10-10/1-2	Патч-корд utp pvc 2.0	шт					7,37	0,39	7,76		
			25				184,25	9,75	194,00		
20 Ц8-904-2	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм Разряд=3.1, межр.коэфф.=0.8739 охрипр=59.57%, план=40.54%	100 М	564,03	9,92			572,57	35,35	1 181,87	44,60	
			0,784	442,20	7,78		448,89	27,71	926,58	34,97	
21 5/20-20-3-2/4	Труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 32 мм	м					1,08	0,06	1,14		
			80				86,40	4,80	91,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц8-912-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окрипр=59.57%, план=40.54%	100 М	241,07			10,49	0,83	252,39	17,92	
			8,238	1 985,93			86,42	6,84	2 079,19	147,62	
23	Ц8-147-1	Кабели до 35 кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 окрипр=59.57%, план=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	193,09			42,21	2,57	237,87	12,95	
			19,223	3 711,77			811,40	49,40	4 572,57	248,94	
24	5/10-10-80-6/24	Кабель марки f/utp cat 6 pvc (aps) 4 x 2 x 0,57, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,57 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, с общим экраном в виде продольно наложенной пленки из ламинированной лавсаном фольги в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м				2,07	0,11	2,18		
			2802				5 800,14	308,22	6 108,36		
25	Ц10-51-15	Разделка и включение концов кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5 x 2	100 КОНЦОВ КАБЕЛЯ	934,14			18,17	1,33	953,64	62,64	
		Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 окрипр=38.44%, план=37.3%	1,6	1 494,62			29,07	2,13	1 525,82	100,22	
26	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 окрипр=76.38%, план=37.3%	100 ПАР	238,01			3,86	0,24	242,11	15,96	
			3,2	761,63			12,35	0,77	774,75	51,07	
27	Ц10-914-4	Измерение 24-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль)	СТРОИТ ЕЛЬНАЯ ДЛИНА	160,87	276,28	77,03	30,38	2,36	469,89	9,71	6,19
		Разряд=5.4, межр.коэфф.=1.1452 окрипр=81.86%, план=52.34%	1	160,87	276,28	77,03	30,38	2,36	469,89	9,71	6,19
28	Ц10-877-2	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке на ближнем конце Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 окрипр=81.86%, план=52.34%	100 ИЗМЕРЕ НИЙ	54,00	110,68	28,65			164,68	3,73	1,98
			1,05	56,70	116,21	30,08			172,91	3,92	2,08
29	Ц10-877-3	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке на дальнем конце Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 окрипр=81.86%, план=52.34%	100 ИЗМЕРЕ НИЙ	60,05	150,37	38,92			210,42	4,15	2,69
			1,05	63,05	157,89	40,87			220,94	4,36	2,82
30	Ц10-66-1	Кабель волоконно-оптический в трубе пвх Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 окрипр=38.44%, план=37.3%	100 М	115,89			0,09		115,98	8,88	
			1,372	159,00			0,12		159,12	12,18	
31	5/10-10-80-8/47.1	Кабель связи оптический с центральным оптическим модулем, содержащим 24 одномодовых стандартных оптических волокна для внутренней прокладки оп4-550-24 lszh	1000 м				14 520,00	772,46	15 292,46		
			0,14				2 032,80	108,14	2 140,94		
32	Ц10-61-1	Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца распределительного кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш Разряд=6.5, межр.коэфф.=1.2516 окрипр=38.44%, план=37.3%	4 ВОЛОКН А	71,50	58,22		0,21	0,01	129,94	3,95	
			1	71,50	58,22		0,21	0,01	129,94	3,95	
33	Ц10-61-2	Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца распределительного кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш: добавлять на каждое волокно сверх 4-х Разряд=6.5, межр.коэфф.=1.2516 окрипр=38.44%, план=37.3%	ВОЛОКН О	12,17	14,79		0,05		27,01	0,67	
			20	243,40	295,80		1,00		540,20	13,40	
34	5/60-80-1-1/1	Пигтейл sc upc	шт				10,71	0,57	11,28		
			8				85,68	4,56	90,24		
35	5/60-80-1-1/2	Адаптер оптический	шт.				6,33	0,34	6,67		
			24				151,92	8,16	160,08		
36	5/60-80-1-1/3	Пигтейл lc pc	шт				13,41	0,71	14,12		
			48				643,68	34,08	677,76		
37	Ц10-921-1	Измерения затуханий (рефлектометром) на смонтированном участке (4 волокна) Разряд=7, межр.коэфф.=1.2930 окрипр=76.38%, план=37.3%	УЧАСТО К (4 ВОЛОКН А)	29,86	0,69		0,07	0,01	30,63	1,60	
			1	29,86	0,69		0,07	0,01	30,63	1,60	
38	Ц10-921-2	При измерении затуханий (рефлектометром) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме ц10-921-1 Разряд=7, межр.коэфф.=1.2930 окрипр=76.38%, план=37.3%	ВОЛОКН О	0,90	0,06		0,02		0,98	0,05	
			20	18,00	1,20		0,40		19,60	1,00	
39	Ц10-349-7	Розетка микрофонная Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 окрипр=38.44%, план=37.3%	10 ШТ.	164,70			1,69	0,11	166,50	12,24	
			10,5	1 729,35			17,75	1,16	1 748,26	128,52	
40	5/60-80-1-2/111	Розетка legrand mosaic cat6	шт.				32,70	1,74	34,44		
			105				3 433,50	182,70	3 616,20		
41	5/60-80-1-2/112	Суппорт 2м	шт.				12,64	0,67	13,31		
			40				505,60	26,80	532,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц8-916-5	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по стене, крепление кронштейнами Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 окрипр=59.57%, план=40.54%	100 М	648,82	4,27		55,07	4,37	712,53	49,72	
				3,15	2 043,78	13,45	173,47	13,77	2 244,47	156,62	
43	5/20-10-1/51	Лоток проволочный	м	315			13,28	0,71	13,99		
							4 183,20	223,65	4 406,85		
44	E53-21-4	Пробивка отверстий диаметром до 25 мм при толщине стены в 1,5 кирпича Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 окрипр=81.86%, план=52.34%	100 ШТ.	1 807,58	1,58	1,04			1 809,16	145,27	0,08
				0,1	180,76	0,16	0,10		180,92	14,53	0,01
		Итого по строительные работы (город) ОХРиОПР = 0% План.приб. = 0% Итого					23 831,71	1 268,72	25 100,43		
		Итого по строительные работы (город) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% Итого		180,76	0,16	0,10			180,92 148,05 94,66 423,63	14,53	0,01
		Итого по электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 59.57% План.приб. = 40.54% Итого		8 247,36	21,23		1 523,98	98,02	9 890,59 4 912,92 3 343,51 18 147,02	592,34	
		Итого по монтаж оборудования ОХРиОПР = 38.44% План.приб. = 37.3% Итого		4 984,00	354,16		69,55	4,56	5 412,27 1 915,89 1 859,01 9 187,17	344,20	
		Итого по прокладка и монтаж междугородних линий связи ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% Итого		280,62	550,38	147,98	30,38	2,36	863,74 350,85 224,33 1 438,92	17,99	11,09
		Итого по прокладка и монтаж сетей связи ОХРиОПР = 76.38% План.приб. = 37.3% Итого		809,49	1,89		12,82	0,78	824,98 618,34 302,04 1 745,36	53,67	
		Итого Охр и опр Плановая прибыль Средний разряд рабочих Всего		14 502,23	927,82	148,08	25 468,44	1 374,44	42 272,93 7 946,05 5 823,55 3,7 56 042,53	1 022,73	11,10
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [56042.53+0+0+0]							56 042,53		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((14502.23+148.08)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]							4 981,11		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4981.11+0+0+0+0+0]							4 981,11		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [56042.53+4981.11+0]							61 023,64		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [14502.23*1]						1	14 502,23		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							1 022,73		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							11,10		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [927.82*1]						1	927,82		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [148.08*1]						1	148,08		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1374.44*1]						1	1 374,44		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							25 468,44		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [14502.23+927.82+1374.44+25468.44]							42 272,93		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							25 468,58		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1374.44-0]							1 374,44		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7946.05*1]						1	7 946,05		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5823.55*1]						1	5 823,55		
		ИТОГО [42272.93+0+0+7946.05+5823.55]							56 042,53		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [56042.53+0+0+0]							56 042,53		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((14502.23+148.08)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]					34		4 981,11		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4981.11+0+0+0+0+0]							4 981,11		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [56042.53+4981.11+0]							61 023,64		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [61023.64+0+0]							61 023,64		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [61023.64+0]							61 023,64		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [61023.64+0]							61 023,64		
		ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [61023.64-0-0-0-0-0-0]							61 023,64		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [61023.64*1]							61 023,64		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(61023.64+0+0+0-0)*1+0*1+(0+0)*1]							61 023,64		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [61023.64+0+0+0+0+0]							61 023,64		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [61023.64-(0+0+0+0)]							61 023,64		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [61023.64+0]							61 023,64		
18		СУММА НДС [61023.64*20/100]					20		12 204,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [61023.64+12204.73+0]									73 228,37		
СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 37 КОП.											

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/60-80-1-1/2 адаптер оптический	шт.	24	6,33		151,92	5,32	0,34	8,16
2	5/20-30-5/2 бирка маркировочная у134	100 шт.	3,9461	8,06		31,81	5,32	0,43	1,70
3	5/20-30-5/3 бирка маркировочная у153 у3,5	1000 шт.	0,001	33,60		0,03	5,32	1,79	
4	5/30-30-4/111 блок розеток	шт.	2	156,12		312,24	5,32	8,31	16,62
5	1/10-240-10-15/14 болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,027103	5 300,00		143,65	7,94	420,82	11,41
6	1/10-240-10-10/131 болты строительные	т	0,001522	5 465,03		8,32	7,94	433,92	0,66
7	1/10-160-20/15 ветошь	кг	1,01595	2,46		2,50	7,94	0,20	0,20
8	5/20-30-4/4 втулка в42 ухл2	100 шт.	0,14112	58,58		8,27	5,32	3,12	0,44
9	1/10-240-20/1 гайки строительные	т	0,000435	4 322,02		1,88	7,94	343,17	0,15
10	5/90-10/4 дюбель монтажный у658	10 шт.	14,4256	0,90		12,98	5,32	0,05	0,72
11	5/90-10/2 дюбель монтажный у661 у3	10 шт.	13,5632	7,50		101,72	5,32	0,40	5,43
12	1/10-235-20/681 изолянта пвх (размером 15 ммх20 м)	м.2	12,9195	4,86		62,79	7,94	0,39	5,04
13	5/10-10-80-6/24 кабель марки f/utp cat 6 pvc (anc) 4 x 2 x 0,57, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,57 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, с общим экраном в виде продольно наложенной пленки из ламинированной лавсаном фольги в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м	2802	2,07		5 800,14	5,32	0,11	308,22
14	5/10-10-80-8/47.1 кабель связи оптический с центральным оптическим модулем, содержащим 24 одномодовых стандартных оптических волокна для внутренней прокладки om4-550-24 lszh	1000 м	0,14	14 520,00		2 032,80	5,32	772,46	108,14
15	5/60-60-1/2 кабельный органайзер	шт.	5	112,40		562,00	5,32	5,98	29,90
16	1/10-230-35/105 клей вк-11	кг	0,3136	446,71		140,09	7,94	35,47	11,12
17	5/20-30/212 комплект заземления	шт.	1	36,12		36,12	5,32	1,92	1,92
18	5/20-10-1/1/13 комплект монтажный	шт.	1	62,00		62,00	5,32	3,30	3,30
19	5/60-20-2/15 коробка этажная распределительная для оптических кабелей связи пюрк.301241.016-05	шт.	2	93,75		187,50	5,32	4,99	9,98
20	1/10-230-40-20/136 краска масляная ма-15, сурик железный	кг	0,03	4,45		0,13	7,94	0,35	0,01
21	5/60-60/1-4 кросс бокс оптический 19" на 24 ls	шт	2	82,02		164,04	5,32	4,36	8,72
22	1/10-180-20/57 круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 180 x 6 x 22	шт.	0,896	3,34		2,99	7,94	0,27	0,24
23	1/55-50-20/145 лак эп-730	т	0,00021	21 200,00		4,45	7,94	1 683,28	0,35
24	1/55-50-20/35 лак битумный бт-577	кг	13,84056	16,27		225,19	7,94	1,29	17,85
25	1/55-50-20/110 лак химически стойкий хс-76	т	0,00006	10 666,70		0,64	7,94	846,94	0,05
26	1/10-235-20/737 лента киперная шириной 25 мм	м	48	0,55		26,40	7,94	0,04	1,92
27	1/10-235-20/757 лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм	м	2,4696	0,05		0,12			
28	5/20-10-1/51 лоток проволочный	м	315	13,28		4 183,20	5,32	0,71	223,65
29	1/10-190-20/23 мешок полипропиленовый	шт.	24	1,04		24,96	7,94	0,08	1,92
30	5/30-30/1/11 модуль вентиляторный с термостатом	шт.	1	288,32		288,32	5,32	15,34	15,34
31	1/10-235-3/83 нитки суровые	кг	0,418	16,72		6,99	7,94	1,33	0,56
32	5/20-30/211 панель заземления	шт.	1	67,17		67,17	5,32	3,57	3,57
33	1/55-50-30/20 паста кварцевазелиновая	кг	0,4119	24,17		9,96	7,94	1,92	0,79
34	5/20-40-2/4 патрубок вводной у479 у3	10 шт.	1,4112	39,00		55,04	5,32	2,07	2,92
35	5/10-10/1-1 патч-корд utr pvc 1.0	шт	75	5,99		449,25	5,32	0,32	24,00
36	5/10-10/1-2 патч-корд utr pvc 2.0	шт	25	7,37		184,25	5,32	0,39	9,75
37	5/60-60/1-3 патч-панель на 24 порта 19" lan-pps 2456 экранированная компакт	шт.	6	330,62		1 983,72	5,32	17,59	105,54
38	5/60-80-1-1/3 пигтейл lc pc	шт	48	13,41		643,68	5,32	0,71	34,08
39	5/60-80-1-1/1 пигтейл sc upc	шт	8	10,71		85,68	5,32	0,57	4,56
40	5/60-60-1/1 полка перфорированная консольная	шт.	2	78,33		156,66	5,32	4,17	8,34
41	5/50-70-2/8 припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос30	т	0,00037	46 800,00		17,32	5,32	2 489,76	0,92
42	5/50-70-2/13 припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки поссу 40-0,5	т	0,004998	58 509,30		292,43	5,32	3 112,69	15,56
43	1/10-260-210-1/82 проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная.	кг	3,5687	4,81		17,17	5,72	0,28	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	диаметром 2 мм										
44	5/60-80-1-2/111 розетка legrand mosaic kat6		шт.		105	32,70		3 433,50	5,32	1,74	182,70
45	1/10-170-10/165 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм		шт.		0,8624	3,41		2,94	7,94	0,27	0,23
46	1/10-170-10/115 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм		шт.		0,2	3,52		0,70	7,94	0,28	0,06
47	1/10-170-10/135 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм		шт.		7,4025	4,03		29,83	7,94	0,32	2,37
48	5/20-30-3/20 скоба к 142 у2		10 шт.		34,6014	7,49		259,16	5,32	0,40	13,84
49	5/20-30-3/23 скоба к 145 у2		10 шт.		6,664	10,40		69,31	5,32	0,55	3,67
50	5/20-30-3/28 скоба к 1157 у3		1000 шт.		0,06664	750,00		49,98	5,32	39,90	2,66
51	1/10-230-50-15/85 спирт этиловый ректификованный технический		кг		0,301	4,72		1,42	7,94	0,37	0,11
52	5/60-80-1-2/112 суппорт 2м		шт.		40	12,64		505,60	5,32	0,67	26,80
53	1/10-80-30/50 тальк технический молотый		т		0,004943	1 666,67		8,24	7,94	132,33	0,65
54	1/10-120-220-20/25 ткань стеклнная электроизоляционная марки э3-200 (100)		м.2		0,06	3,60		0,22	7,94	0,29	0,02
55	5/20-20-3-2/4 труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 32 мм		м		80	1,08		86,40	5,32	0,06	4,80
56	5/20-20-3-4/10 трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм		кг		0,3	31,90		9,57	5,32	1,70	0,51
57	1/10-230-50-15/93 уайт-спирит		кг		1,152	4,22		4,86	7,94	0,34	0,39
58	5/20-30-3/18 хомут 3,6 x 150 мм, нейлон		100 шт.		0,3	2,46		0,74	5,32	0,13	0,04
59	5/30-30-1-2/999120 шкаф напольный телекоммутиационный, 42ц		шт.		1	2 390,00		2 390,00	5,32	127,15	127,15
60	1/10-180-20/113 шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая		м.2		0,20595	4,96		1,02	7,94	0,39	0,08
61	5/10-20-60-6/111 шнур питания		шт		3	21,84		65,52	5,32	1,16	3,48
62	1/10-140-40/100 электроды типа э42а диаметром 4 мм		т		0,00025	4 200,00		1,05	7,94	333,48	0,08
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							25 468,58			1 374,39
	в том числе:										
	материалы подрядчика							25 468,58			1 374,39
	Механизмы										
63	M171304 лаборатория монтажно-измерительная переносная люк		МАШ.-Ч		6,672	77,01		513,81			
64	M171301 лаборатория передвижная измерительно-настроечная пинал		МАШ.-Ч		4,9035	55,90		274,11			
65	M330302 машины шлифовальные угловые		МАШ.-Ч		0,6426	0,98		0,63			
66	M330301 машины шлифовальные электрические		МАШ.-Ч		1,12896	0,87		0,98			
67	M331451 перфораторы электрические		МАШ.-Ч		23,48208	0,84		19,72			
68	M171305 рефлектометр		МАШ.-Ч		1,104	1,79		1,98			
69	M331617 средства малой механизации		МАШ.-Ч		6,2004	18,80		116,57			
70	M134041 шуруповерт		МАШ.-Ч		0,048	0,86		0,04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							927,84			

Составил



Н.В.Кильчицкая

Проверил



С.Н. Чернышёв