

ОАО "Белорусский межбанковский
расчетный центр"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Департамента
администрации

(должность служащего (подпись) инициалы, фамилия) Дербенёв Д.Б.

"05" 05 2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 9

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 82 от "25" апреля 2022 г.

в составе:

Председатель комиссии	Начальник Административно-хозяйственного управления Департамента администрации	Г.Н.Якушик
Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела строительства и ремонта зданий Департамента администрации	С.Н.Чернышёв
Члены комиссии:	Заместитель начальника Управления безопасности Департамента администрации	И.Г.Лошков
	Главный инженер-энергетик Эксплуатационно-технического управления Департамента администрации	Д.М.Почепко
	Главный инженер Управления администрирования сетевой инфраструктуры Департамента ИТ инфраструктуры	С.Л.Савченко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: "Текущий ремонт санузлов 2, 3, 4, 8 этажей, коридора подвала(пом 39,53), канализационных колодцев, замена ливневой канализации, водомерного узла водяного пожаротушения, асфальтового покрытия придворовой территории в здании ОАО "БМРЦ" по адресу: г.Минск, ул. Кальварийская, 7"

Установлено, что необходимо провести работы по ремонту санузлов, канализационных колодцев, коридора подвала, замене ливневой канализации, ремонту водомерного узла водяного пожаротушения, асфальтового покрытия придворовой территории по видам работ согласно приложению к настоящему дефектному акту..
(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы необходимо проводить в эксплуатируемом здании, согласно приложению "В" п. 2 НРР 8.01.04.104-2012 применяется коэффициент 1,2

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

дрели электрические, пылесос промышленный, перфораторы электрические, средства малой механизации, машины шлифовальные, агрегаты окрасочные, вибраторы, компрессоры

Дата начала разработки сметной документации 01.04.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ июль 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных работ 5 месяцев

Председатель комиссии	Начальник Административно-хозяйственного управления Департамента администрации	Г.Н.Якушик
Заместитель председателя	Начальник отдела строительства и ремонта зданий Департамента администрации	С.Н.Чернышёв
Члены комиссии:	Заместитель начальника Управления безопасности Департамента администрации	И.Г.Лошков
	Главный инженер-энергетик Эксплуатационно-технического управления	Д.М.Почепко
	Главный инженер Управления администрирования сетевой инфраструктуры	С.Л.Савченко

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Примечание:этаж 2			
2	Примечание:санузел женский (15 м2) 2 этаж			
3	Примечание:потолок			
4	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,15	
5	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,226	
6	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХН	0,15	
7	Примечание:полы			
8	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,15	
9	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,15	
10	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,7	
11	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,15	
12	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 М2	0,15	
13	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,15	
14	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,15	
15	Заделка швов герметиком	100 М	0,25	
16	Примечание:стены			
17	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,14	
18	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,14	
19	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,4445	
20	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,4445	
21	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,4445	
22	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,4445	
23	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,113	

24	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,4445
25	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,14
26	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,14
27	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16
28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,16
29	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,582
30	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,25
31	Примечание:окна		
32	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164
33	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164
34	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,015
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0,0096
36	Примечание:проемы. двери		
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019
38	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19
39	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019
40	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051
41	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019
42	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019
43	Демонтаж перегородок пвх в санузлах (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,128
44	Устройство перегородок из нрл панелей (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,128
45	Примечание:гарнитура		
46	Демонтаж гарнитуры туалетной	ШТ.	6
47	Демонтаж зеркал навесных (прим.)	ШТ.	3

48	Установка зеркал (прим.)	ШТ.	3
49	Демонтаж столешницы из искусственного камня (прим.)	100 М2 ПОДОКОН	0,024
50	Установка штучных изделий (столешница под раковины)	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01
51	Установка гарнитуры туалетной: блок для бумажных полотенец, блок для жидкого мыла и др.	ШТ.	6
52	Примечание: электромонтажные работы		
53	Демонтаж светильников в подвесных потолках	100 ШТ.	0,04
54	Демонтаж выключателей	100 ШТ.	0,03
55	Демонтаж розеток	100 ШТ.	0,02
56	Демонтаж светильников боковых с лампами накаливания (бра)	100 ШТ.	0,02
57	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 ШТ.	0,03
58	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0,02
59	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 1	100 ШТ.	0,07
60	Светильник одноламповый (бра настенные)	100 ШТ.	0,02
61	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0,2
62	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0,2
63	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм ² в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 М	0,8
64	Проводник заземляющий диаметром 4 мм,	100 М	0,04
65	Электрополотенце	ШТ.	1
66	Примечание: сантехнические работы		
67	Демонтаж кладки толщиной в 1:2 кирпича для душевого поддона (прим.)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,02
68	Кладка толщиной в 1:2 кирпича для душевого поддона (прим.)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,02
69	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 ПРИБОРОВ	0,02
70	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0,02
71	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0,02
72	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 М	0,08
73	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 М	0,02
74	Разборка трубопроводов из водопроводных медных труб диаметром до 32 мм (прим.)	100 М ТРУБОПРО	0,21
75	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²	100 М	0,06
76	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях,	100 М	0,3

	в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм			
77	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,24	
78	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	10	
79	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
80	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
81	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "компакт"	КОМПЛ.	2	
82	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2	
83	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3	
84	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,01	
85	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТО	0,01116	
86	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
87	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением	РЕШЕТКА	1	
88	Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких	КОМПЛ.	1	
89	Установка поддонов душевых чугунных глубоких (материал от разборки)	КОМПЛ.	1	
90	Смена смесителей с душевой сеткой	100 ШТ.	0,01	
91	Смена сифонов для душа	100 ПРИБОРОВ	0,01	
92	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
93	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
94	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
95	Демонтаж водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
96	Установка водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
97	Примечание:этаж 3			
98	Примечание:санузел мужской (13,5 м2) 3 этаж			
99	Примечание:потолок			
100	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,135	
101	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,223	
102	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 х 600	100 М2 ПОВЕРХН	0,135	

	мм			
103	Примечание:полы			
104	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,135	
105	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,135	
106	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,6	
107	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,137	
108	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11- 11-11, е11-11-12	100 М2	0,135	
109	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,135	
110	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,135	
111	Заделка швов герметиком	100 М	0,2	
112	Примечание:стены			
113	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,157	
114	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,157	
115	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,108	
116	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,373	
117	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,373	
118	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,373	
119	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,373	
120	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,101	
121	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,373	
122	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,157	
123	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,157	
124	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в	100 ОТВЕРСТИЙ	0,12	

	кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм			
125	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,12	
126	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,522	
127	Примечание:окна			
128	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0174	
129	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0174	
130	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,011	
131	Примечание:проемы. двери			
132	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
133	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19	
134	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
135	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051	
136	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
137	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
138	Демонтаж перегородок пвх в санузлах (с дверями - 2 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,0748	
139	Устройство перегородок из нрл панелей (с дверями - 2 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,0748	
140	Примечание:гарнитура			
141	Демонтаж гарнитуры туалетной	ШТ.	6	
142	Демонтаж зеркал навесных (прим.)	ШТ.	1	
143	Установка зеркал (прим.)	ШТ.	1	
144	Демонтаж столешницы из искусственного камня (прим.)	100 М2 ПОДОКОН	0,012	
145	Установка штучных изделий (столешница под раковины)	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01	
146	Установка гарнитуры туалетной: блок для бумажных полотенец, блок для жидкого мыла и др.	ШТ.	6	
147	Примечание:электромонтажные работы			
148	Демонтаж светильников в подвесных потолках	100 ШТ.	0,04	
149	Демонтаж выключателей	100 ШТ.	0,03	
150	Демонтаж розеток	100 ШТ.	0,02	
151	Демонтаж светильников боковых с лампами накаливания (бра)	100 ШТ.	0,02	
152	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 ШТ.	0,03	

153	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0,02
154	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 1	100 ШТ.	0,07
155	Светильник одноламповый (бра настенные)	100 ШТ.	0,02
156	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0,2
157	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0,2
158	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм ² в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 М	0,8
159	Проводник заземляющий диаметром 4 мм,	100 М	0,04
160	Электрополотенце	ШТ.	1
161	Примечание: сантехнические работы		
162	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 ПРИБОРОВ	0,02
163	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0,02
164	Демонтаж писсуаров	100 ПРИБОРОВ	0,01
165	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0,01
166	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 М	0,08
167	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 М	0,02
168	Разборка трубопроводов из водопроводных медных труб диаметром до 32 мм (прим.)	100 М ТРУБОПРО	0,21
169	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм	100 М	0,24
170	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,24
171	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	10
172	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0,01
173	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03
174	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой	КОМПЛ.	2

	"компакт"			
175	Установка писсуаров настенных	КОМПЛ.	1	
176	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2	
177	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3	
178	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,02	
179	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТО	0,0261	
180	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
181	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм	100 ШТ.	0,02	
182	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением	РЕШЕТКА	2	
183	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
184	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
185	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
186	Примечание: санузел женский (15,6 м2) 3 этаж			
187	Примечание: потолок			
188	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,156	
189	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,226	
190	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХН	0,156	
191	Примечание: полы			
192	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,156	
193	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,156	
194	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	МЗ ИЗОЛЯЦИИ	0,7	
195	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,156	
196	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 М2	0,156	
197	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,156	
198	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,156	
199	Заделка швов герметиком	100 М	0,25	
200	Примечание: стены			
201	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,1245	
202	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,1245	
203	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,4445	

204	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,4445	
205	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,4445	
206	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,4445	
207	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,113	
208	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,4445	
209	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,1245	
210	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,1245	
211	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16	
212	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,16	
213	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,582	
214	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,198	
215	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,101	
216	Примечание:окна			
217	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	
218	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	
219	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,011	
220	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0,0096	
221	Примечание:проемы. двери			
222	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
223	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19	
224	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	

225	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051	
226	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
227	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
228	Демонтаж перегородок пвх в санузлах (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,128	
229	Устройство перегородок из нрl панелей (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,128	
230	Примечание:гарнитура			
231	Демонтаж гарнитуры туалетной	ШТ.	6	E17-2-4
232	Демонтаж зеркал навесных (прим.)	ШТ.	3	E17-2-5
233	Установка зеркал (прим.)	ШТ.	3	E17-2-5
234	Демонтаж столешницы из искусственного камня (прим.)	100 М2 ПОДОКОН	0,024	E56-3-1
235	Установка штучных изделий (столешница под раковины)	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01	E10-35-1
236	Установка гарнитуры туалетной: блок для бумажных полотенец, блок для жидкого мыла и др.	ШТ.	6	E17-2-4
237	Примечание:электромонтажные работы			
238	Демонтаж светильников в подвесных потолках	100 ШТ.	0,04	
239	Демонтаж выключателей	100 ШТ.	0,03	
240	Демонтаж розеток	100 ШТ.	0,02	
241	Демонтаж светильников боковых с лампами накаливания (бра)	100 ШТ.	0,02	
242	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 ШТ.	0,03	
243	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0,02	
244	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 1	100 ШТ.	0,07	
245	Светильник одноламповый (бра настенные)	100 ШТ.	0,02	
246	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0,2	
247	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0,2	
248	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 М	0,8	
249	Проводник заземляющий диаметром 4 мм,	100 М	0,04	
250	Электрополотенце	ШТ.	1	
251	Примечание:сантехнические работы			
252	Демонтаж кладки толщиной в 1:2 кирпича для душевого поддона (прим.)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,02	
253	Кладка толщиной в 1:2 кирпича для	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,02	

	душевого поддона (прим.)			
254	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 ПРИБОРОВ	0,02	
255	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0,02	
256	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0,02	
257	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 М	0,08	
258	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 М	0,02	
259	Разборка трубопроводов из водопроводных медных труб диаметром до 32 мм (прим.)	100 М ТРУБОПРО	0,21	
260	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²	100 М	0,06	
261	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм	100 М	0,3	
262	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,24	
263	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	10	
264	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
265	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
266	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2	
267	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3	
268	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,01	
269	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТО	0,01116	
270	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
271	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм	100 ШТ.	0,02	
272	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м ² с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
273	Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких	КОМПЛ.	1	
274	Установка поддонов душевых чугунных глубоких (материал от разборки)	КОМПЛ.	1	
275	Смена смесителей с душевой сеткой	100 ШТ.	0,01	
276	Смена сифонов для душа	100 ПРИБОРОВ	0,01	

277	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01
278	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02
279	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02
280	Демонтаж водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1
281	Установка водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1
282	Примечание:этаж 4		
283	Примечание:санузел мужской (13,6 м2) 4 этаж		
284	Примечание:потолок		
285	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,136
286	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,223
287	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХН	0,136
288	Примечание:полы		
289	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,136
290	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,136
291	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,6
292	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,136
293	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 М2	0,136
294	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,136
295	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,136
296	Заделка швов герметиком	100 М	0,2
297	Примечание:стены		
298	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,157
299	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,157
300	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,108
301	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,373
302	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,373
303	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,373
304	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,373

305	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,101	
306	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,373	
307	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,157	
308	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,157	
309	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,12	
310	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,12	
311	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,522	
312	Примечание: окна			
313	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0174	
314	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0174	
315	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,011	
316	Примечание: проемы, двери			
317	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
318	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19	
319	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
320	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051	
321	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
322	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
323	Демонтаж перегородок пвх в санузлах (с дверями - 2 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,0748	
324	Устройство перегородок из нрл панелей (с дверями - 2 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРОД	0,0748	
325	Примечание: гарнитура			
326	Демонтаж гарнитуры туалетной	ШТ.	6	
327	Демонтаж зеркал навесных (прим.)	ШТ.	1	
328	Установка зеркал (прим.)	ШТ.	1	
329	Демонтаж столешницы из искусственного	100 М2 ПОДОКОН	0,012	

	клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм			
357	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0,01	
358	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
359	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "компакт"	КОМПЛ.	2	
360	Установка писсуаров настенных	КОМПЛ.	1	
361	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2	
362	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3	
363	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,02	
364	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТО	0,0261	
365	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
366	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм	100 ШТ.	0,02	
367	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	2	
368	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
369	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
370	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
371	Примечание: санузел женский (15,3 м2) 4 этаж			
372	Примечание: потолок			
373	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,153	
374	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,226	
375	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХН	0,153	
376	Примечание: полы			
377	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,153	
378	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,153	
379	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	МЗ ИЗОЛЯЦИИ	0,7	
380	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,153	
381	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 М2	0,153	

382	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,153	
383	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0,156	
384	Заделка швов герметиком	100 М	0,25	
385	Примечание:стены			
386	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,1245	
387	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,1245	
388	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,4445	
389	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,4445	
390	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,4445	
391	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,4445	
392	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,113	
393	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,4445	
394	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,1245	
395	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,1245	
396	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16	
397	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,16	
398	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,582	
399	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,198	
400	Примечание:окна			
401	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	
402	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	

403	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,011	
404	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0,0096	
405	Примечание:проемы. двери			
406	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
407	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19	
408	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
409	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051	
410	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
411	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
412	Демонтаж перегородок пвх в санузлах (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРО	0,128	
413	Устройство перегородок из нрп панелей (с дверями - 3 штуки)	100 М2 ПЕРЕГОРО	0,128	
414	Примечание:гарнитура			
415	Демонтаж гарнитуры туалетной	ШТ.	6	
416	Демонтаж зеркал навесных (прим.)	ШТ.	3	
417	Установка зеркал (прим.)	ШТ.	2	
418	Демонтаж столешницы из искусственного камня (прим.)	100 М2 ПОДОКОН	0,024	
419	Установка штучных изделий (столешница под раковины)	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01	
420	Установка гарнитуры туалетной: блок для бумажных полотенец, блок для жидкого мыла и др.	ШТ.	6	
421	Примечание:электромонтажные работы			
422	Демонтаж светильников в подвесных потолках	100 ШТ.	0,04	
423	Демонтаж выключателей	100 ШТ.	0,03	
424	Демонтаж розеток	100 ШТ.	0,02	
425	Демонтаж светильников боковых с лампами накаливания (бра)	100 ШТ.	0,02	
426	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 ШТ.	0,03	
427	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0,02	
428	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 1	100 ШТ.	0,07	
429	Светильник одноламповый (бра настенные)	100 ШТ.	0,02	
430	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0,2	

431	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0,2
432	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм ² в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 М	0,8
433	Проводник заземляющий диаметром 4 мм,	100 М	0,04
434	Электрополотенце	ШТ.	1
435	Примечание: сантехнические работы		
436	Демонтаж кладки толщиной в 1:2 кирпича для душевого поддона (прим.)	100 М2 ПЕРЕГОРО	0,02
437	Кладка толщиной в 1:2 кирпича для душевого поддона (прим.)	100 М2 ПЕРЕГОРО	0,02
438	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 ПРИБОРОВ	0,02
439	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0,02
440	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0,02
441	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 М	0,08
442	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 М	0,02
443	Разборка трубопроводов из водопроводных медных труб диаметром до 32 мм (прим.)	100 М ТРУБОПРО	0,21
444	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²	100 М	0,06
445	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм	100 М	0,3
446	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,24
447	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	10
448	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0,03
449	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03
450	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "компакт"	КОМПЛ.	2
451	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2
452	Заделка отверстий, гнезд и борозд в	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3

	стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2			
453	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,01	
454	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0,01116	
455	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
456	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
457	Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких	КОМПЛ.	1	
458	Установка поддонов душевых чугунных глубоких (материал от разборки)	КОМПЛ.	1	
459	Смена смесителей с душевой сеткой	100 ШТ.	0,01	
460	Смена сифонов для душа	100 ПРИБОРОВ	0,01	
461	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
462	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
463	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
464	Демонтаж водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
465	Установка водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
466	Примечание:этаж 8			
467	Примечание:санузел женский (14.9 м2) 8 этаж			
468	Примечание:потолок			
469	Демонтаж алюминиевых реечных потолков	100 М2 ПОТОЛКА	0,149	
470	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО	0,226	
471	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами потолочными с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,149	
472	Примечание:полы			
473	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 М2 РАЗБИРАЕМЫХ	0,15	
474	Разборка покрытий цементных стяжек	100 М2 РАЗБИРАЕМЫХ	0,15	
475	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,7	
476	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	100 М2	0,15	
477	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 М2	0,15	
478	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с грунтовкой	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,15	
479	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,15	
480	Заделка швов герметиком	100 М	0,25	
481	Примечание:стены			
482	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	100 М2	0,14	
483	Облицовка гипсокартонными листами стен в два слоя с устройством металлического каркаса (прим.)	100 М2	0,14	
484	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения	100 М2	0,4445	

	плитки			
485	Отбивка штукатурки стен по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,4445	
486	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 М2	0,4445	
487	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных	100 М2	0,4445	
488	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100 М2 ПОВЕРХН	0,113	
489	Облицовка керамогранитной плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,4445	
490	Демонтаж облицовки керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,14	
491	Облицовка керамогранитной плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХН	0,14	
492	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16	
493	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5	100 ОТВЕРСТИЙ	-0,16	
494	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,582	
495	Установка алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,25	
496	Примечание:окна			
497	Демонтаж окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	
498	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,0164	
499	Облицовка откосов плиткой	100 М2 ПОВЕРХН	0,011	
500	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0,0096	
501	Примечание:проемы. двери			
502	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
503	Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,19	
504	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,019	
505	Установка расширителя дверной коробки (прим.)	100 М БРУСКОВ	0,051	

	унитазе			
535	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0,02	
536	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0,02	
537	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 М	0,08	
538	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 М	0,02	
539	Разборка трубопроводов из водопроводных медных труб диаметром до 32 мм (прим.)	100 М ТРУБОПРО	0,21	
540	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²	100 М	0,06	
541	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм	100 М	0,3	
542	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,24	
543	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	10	
544	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
545	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,03	
546	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "компакт"	КОМПЛ.	2	
547	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	2	
548	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,3	
549	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100 ШТ.	0,01	
550	Установка радиаторов чугунных	100 КВТ РАДИАТО	0,01116	
551	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 ШТ.	0,02	
552	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м ² с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
553	Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких	КОМПЛ.	1	
554	Установка поддонов душевых чугунных глубоких (материал от разборки)	КОМПЛ.	1	
555	Смена смесителей с душевой сеткой	100 ШТ.	0,01	
556	Смена сифонов для душа	100 ПРИБОРОВ	0,01	

557	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
558	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
559	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0,02	
560	Демонтаж водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
561	Установка водонагревателей емкостных	ПРИБОР	1	
562	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	45	
563	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	45	
564	Перевозка до 15 км, класс груза iii	Т	45	

Составил

Ведущий инженер по
сметной работе

(должность служащего)



(подпись)

Кильчицкая Н.В.

(инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,907	
2	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой	10 МЗ	0,36	
3	Демонтаж зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100 М2 ЗАШИВОК	0,0418	
4	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,21	
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,96	
6	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0,21	
7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного	МЗ КЛАДКИ	3,6	
8	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100 М2 ЗАШИВОК	0,0418	
9	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная	100 М2 ОКРАШЕН	0,0418	
10	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,038	
11	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2	100 М2	0,3	
12	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием	100 М2	0,15	
13	Акриловая окраска стен по обоям	100 М2	0,15	
14	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0,45	
15	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0,14	
16	Декоративная штукатурка типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен средней фракции 1,0 мм	100 М2 ПОВЕРХН	0,14	
17	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100 М2 ГОРИЗОНТ	0,6	
18	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	6	
19	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	6	
20	Перевозка до 15 км, класс груза I	Т	6	

Составил

Ведущий инженер по
сметной работе
(должность служащего)

(подпись)



Кильчицкая Н.В.

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Примечание: люк канализационный № 1 (шламбаум)			
2	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,008	
4	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	
5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,02	
6	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,02	
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,01	
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 МЗ УПЛОТНЕ	0,04	
9	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную	100 Т СМЕСИ	0,0089	
10	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1	
11	Примечание: люк канализации № 2 (ролета)			
12	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
13	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	
14	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,04	
15	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,06	
16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,02	
17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 МЗ УПЛОТНЕ	0,02	
18	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1	
19	Посев газонов обыкновенных вручную	100 М2	0,04	
20	Примечание: люк канализации № 3 (внутренний двор)			
21	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2 ПОКРЫТИ	0,02	
22	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
23	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	

24	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,02
25	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУТ	0,06
26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,02
27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 М3 УПЛОТНЕ	0,02
28	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1
29	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 М2 ТРОТУАРА	0,02
30	Примечание: люк 4		
31	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1
32	Демонтаж дорожных бортовых камней бетонных	100 М	0,06
33	Установка дорожных бортовых камней бетонных (от разборки)	100 М	0,05
34	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 М3	0,02
35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,02
36	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 М3 УПЛОТНЕ	0,02
37	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную	100 Т СМЕСИ	0,02
38	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1

Составил

Вед. инженер

(должность служащего)

В.В. Кисельников

(подпись)

В.В. Кисельников

(инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Примечание: люк канализационный № 1 (шлагбаум)			
2	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 МЗ	0,008	
4	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	
5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,02	
6	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,02	
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,01	
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 МЗ УПЛОТНЕ	0,04	
9	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную	100 Т СМЕСИ	0,0089	
10	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1	
11	Примечание: люк канализации № 2 (ролета)			
12	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
13	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	
14	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,04	
15	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,06	
16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 МЗ ГРУНТА	0,02	
17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 МЗ УПЛОТНЕ	0,02	
18	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1	
19	Посев газонов обыкновенных вручную	100 М2	0,04	
20	Примечание: люк канализации № 3 (внутренний двор)			
21	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2 ПОКРЫТИ	0,02	
22	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1	
23	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 МЗ	0,02	

24	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУКАТ	0,02
25	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,06
26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,02
27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 М3 УПЛОТНЕ	0,02
28	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1
29	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 М2 ТРОТУАР	0,02
30	Примечание: люк 4		
31	Демонтаж чугунных люков	ЛЮК	1
32	Демонтаж дорожных бортовых камней бетонных	100 М	0,06
33	Установка дорожных бортовых камней бетонных (от разборки)	100 М	0,05
34	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	100 М3	0,02
35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0,02
36	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100 М3 УПЛОТНЕ	0,02
37	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную	100 Т СМЕСИ	0,02
38	Установка люков (от разборки)	ШТ.	1

Составил

Вед. инженер
(должность служащего)

А.В. Кемогина
(подпись)

А.В. Кемогина
(инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,3	
2	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100 М2	0,3	
3	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	0,3	
4	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,3	
5	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 М2 ПОКРЫТИ	0,3	
6	Установка пакеров в бетонных стенах (прим.)	100 ПРОБОК	5	
7	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1 кирпич	М ИЗОЛИРУЕМОЙ	72	
8	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0,72	
9	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 М	0,72	
10	Гуммирование из растворов с нанесением герметика 51-г-10, толщиной 1,5 мм	М2	30	

Составил

Ведущий инженер по
сметной работе

(должность служащего)



(подпись)

Кильчицкая Н.В.

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Примечание: водомерный узел. демонтажные работы			
2	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,08	
3	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРО	0,016	
4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (25 мм)	100 М ТРУБОПРО	0,015	
5	Демонтаж изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями	МЗ	0,183	
6	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ШТ.	4	
7	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ШТ.	6	
8	Демонтаж фильтров диаметром 50 мм	ФИЛЬТР	1	
9	Демонтаж манометров	100 ШТ.	0,02	
10	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 ШТ.	0,01	
11	Примечание: водомерный узел. монтажные работы			
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,08	
13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ШТ.	15	
14	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	4	
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРО	0,016	
16	Установка фильтров диаметром 50 мм	ФИЛЬТР	1	
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на	100 М	0,015	

	фитингах, диаметр трубопровода 25 мм			
18	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	КОМПЛ.	2	
19	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 ШТ. АРМАТУР	0,4	
20	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 ШТ. АРМАТУР	0,1	
21	Закладное устройство отбора давления (прим.)	1000 ШТ.	0,002	
22	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм. (материал от разборки)	ШТ.	1	
23	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	0,8	
24	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	0,16	
25	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	0,15	
26	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0057	
27	Примечание:пожарный узел. демонтажные работы			
28	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,182	
29	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 М ТРУБОПРО	0,1	
30	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРО	0,034	
31	Демонтаж трубопроводов отопления и	100 М ТРУБОПРО	0,093	

	водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (40 мм - 0,4 м, 32мм - 5,9 м, 15 мм - 3 м)			
32	Демонтаж изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями	МЗ	0,63	
33	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ШТ.	17	
34	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ШТ.	19	
35	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	НАСОС	4	
36	Демонтаж изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 ШТ. АРМАТУР	0,3	
37	Демонтаж изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 ШТ. АРМАТУР	1,5	
38	Демонтаж манометров	100 ШТ.	0,06	
39	Примечание:пожарный узел. монтажные работы			
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРО	0,182	
41	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	1,82	
42	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ШТ.	20	
43	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 М ТРУБОПРО	0,1	
44	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	ШТ.	1	

	диаметром 80 мм			
45	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	1	
46	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм	100 М	0,034	
47	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм	10 М ТРУБОПРОВ	0,34	
48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм	100 М	0,04	
49	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 М	0,04	
50	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм	100 М	0,059	
51	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 М	0,59	
52	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм	100 М	0,03	
53	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 15 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 М	0,3	
54	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ШТ.	13	
55	Смена регуляторов расхода диаметром 100 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
56	Смена регуляторов расхода диаметром 50 мм	100 ПРИБОРОВ	0,01	
57	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	КОМПЛ.	6	
58	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (насосы от разборки)	НАСОС	4	
59	Изоляция арматуры и фланцевых	10 ШТ. АРМАТУР	0,4	

	соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм			
60	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	10 ШТ. АРМАТУР	1,9	
61	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	5	
62	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	5	
63	Перевозка до 15 км, класс груза iii	Т	5	

Составил

Ведущий инженер по
сметной работе

(должность служащего)

(подпись)

Кильчицкая Н.В.

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.